

Przebudowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki-Pusta Dąbrówka_Radziki Duże w km od 0+950 do 1+580 polegająca na budowie chodnika

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,6280
1.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	760,0000
2		Dział: Roboty ziemne		
2.1	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne (wykopy) wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	296,0000
3		Dział: Wykonanie warstw podbudowy		
3.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2	970,0000
3.2	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające wykonanie i zagęszczanie ręczne -10cm	m2	970,0000
3.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - zjazdy 15 cm	m2	210,0000
3.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - chodnik 10 cm	m2	760,0000
3.5	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	970,0000
4		Dział: Warstwa ścieralna		
4.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	210,0000
4.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	760,0000
5		Dział: Elementy ulic		
5.1	KNNR 6 0403-01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce o grubości 3cm, na ławie z oporem z betonu C12/15	m	664,0000
5.2	KNNR 6 0403-01 z.o.2.7. 9902-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław z pospółki na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m	532,0000
5.3	KNNR 6 0403-01 z.o.2.7. 9902-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław z pospółki na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m	96,0000
5.4	KNR 2-02 2204-01	Ściany oporowe składów opału żelbetowe z prefabrykowanych elementów kątowych - element 130-40	m	5,0000
5.5	KNR 2-01 0320-0101	Zasypka prefabrykowanych ścian oporowych	m3	1,5000
5.6	KNNR 6 0702-01	Bariera U-11a (długość 2000 mm)	szt.	3,0000
6		Dział: Oznakowanie drogowe		
6.1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3,0000
6.2	KNR 2-31 0703-02 z.o.2.13. 9902-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę	szt.	3,0000
6.3	KNR 2-31 0706-02	Oznakowanie poziome - mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową	m2	19,0900
7		Dział: Roboty wykończeniowe		
7.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,6280