

Kosztorys Ofertowy

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białkowo w km od 0+000 do 0+998 (Etap I)
Budowa	Białkowo
Inwestor	Gmina Golub Dobrzyń
Wykonawca	Wyłoniony w przetargu
Biuro kosztorysowe	AS Projektowanie i Nadzory inż. Marcin Jabłoński Sokołowo 50 87-400 Golub-Dobrzyń

Sporządził	inż. Marcin Jabłoński upr. KUP/0080/WOD/16
Sprawdził	Marian Pluta upr. GP.I. 7342/75/TO/92

Sokołowo 50, 25.06.2017

Kosztorys

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białkowo w km od 0+000 do 0+998 (Etap I)

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
	Roboty przygotowawcze				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,998		
2	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x50cm pod korytka ściekowe	m	31		
3	Ława betonowa zwykła pod korytka ściekowe	m3	1,9		
4	Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	25		
5	Odwodnienie liniowe klasy D 400	m	6		
	Roboty ziemne-poszerzenia				
6	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV	m2	600		
7	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm	m2	600		
8	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	600		
9	Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0-63 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	600		
	Podbudowa jezdni				
10	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI	m2	3.663		
11	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm (141*4,1+857*3,6=578,1+3085,2=3663,3)	m2	3.663		
	Nawierzchnia na jezdni				
12	Skropienie nawierzchni (jezdni, poszerzenia, mijanki) asfaltem (141*4,0 + 857*3,5 =564+2999,5 =3563,5+29,5= 3593	m2	3.593		
13	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	3.593		
14	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	3.593		
	Pobocza				
15	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	815		
16	Pobocza z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm szer do 0,75 m	m2	815		
	Zjazdy				
17	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV	m2	48		
18	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm	m2	48		
19	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	48		
20	Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0-63 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	48		
21	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	48		
22	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm AC 11S	m2	48		
23	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	48		
	Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego				
24	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	9		
25	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	16		
	Roboty uzupełniające				
26	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja geodezyjna	km	0,998		