

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białkowo w km od 0+998 do 1+705 - Etap II

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,707
			Roboty ziemne-poszerzenia		
2	KNR 2-31 0102/01		Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - szerokości średnio 1,0 m	m2	717
3	KNR 2-31 0102/02		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm	m2	717
4	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	717
5	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0-63 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	717
			Podbudowa jezdni		
6	KNR 2-31 0103/05		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI	m2	2.715
7	KNR 2-31 0114/05		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm ($707*3,6=2545,2+70+10+5=2715$)	m2	2.715
			Nawierzchnia na jezdni		
8	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni (jezdni, poszerzenia, mijanki) asfaltem($707*3,5=2474,5+70+10+5=2560$)	m2	2.560
9	KNR 2-31 0310/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.560
10	KNR 2-31 0310/06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	2.560
			Pobocza		
11	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	672
12	KNR 2-31 0114/07		Pobocza z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm szer do 0,75 m	m2	672
			Zjazdy		
13	KNR 2-31 0102/01		Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV	m2	21,4
14	KNR 2-31 0102/02 (dopłata 3x)		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm	m2	21,4
15	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	21,4
16	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0-63 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	21,4
17	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	21,4
18	KNR 2-31 0310/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm AC 11S	m2	21,4
19	KNR 2-31 0310/06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	21,4
			Roboty uzupełniające		
20	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja geodezyjna	km	0,707