

Przedmiar

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Golub-Dobrzyń

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Droga Gminna w miejscowości Pusta Dąbrówka		
			Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie pasa drogowego	km	0,695
2	KNR 2-01 0103/07		Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm	szt	18
3	KNR 2-01 0105/07		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm	szt	18
			Roboty Ziemne		
4	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 695*4,2=2919	m2	2.919
			Roboty nawierzchniowe - podbudowa		
5	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm (695*4,2=2919)	m2	2.919
6	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5 cm (695*4,1=2849,5)	m2	2.849,5
			Nawierzchnia jezdni i zjazdy		
7	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową (2747+41=2788)	m2	2.788
8	KNR 2-31 0310/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.788
9	KNR 2-31 0310/06 (dopłata 2x)		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - krotność 2	m2	2.788
			Pobocza i oczyszczenie rowów		
10	KNR 2-31 0114/05		Pobocza z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1.022
11	KNR 2-31 1403/06		Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	1.250
			Roboty wykończeniowe		
12	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	7
13	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	12
14	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja geodezyjna	km	0,695
			Droga gminna w miejscowości Cieszyn		
			Roboty przygotowawcze		
15	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie pasa drogowego	km	0,999
16	KNR 2-01 0103/07		Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm	szt	4
17	KNR 2-01 0105/07		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm	szt	4
			Roboty Ziemne		
18	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (999*4,2=4195,8)	m2	4.196
			Roboty nawierzchniowe - podbudowa		
19	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm (999*4,1=4095,9)	m2	4.096
20	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - krotność 7	m2	4.096
			Nawierzchnia jezdni i zjazdy		

Przedmiar

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Golub-Dobrzyń

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową (999*4=3996+19+53,3=4068,3)	m2	4.068
22	KNR 2-31 0310/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	4.068
23	KNR 2-31 0310/06 (dopłata 2x)		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - krotność 2	m2	4.068
			Pobocza i oczyszczenie rowów		
24	KNR 2-31 1403/06		Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	938
25	KNR 2-31 0114/05		Pobocza z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1.502
			Roboty wykończeniowe		
26	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	6
27	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	11
28	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja geodezyjna	km	0,999
			Droga Gminna w miejscowości Nowa Wieś		
			Roboty przygotowawcze		
29	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie pasa drogowego	km	0,189
			Remont przepustu		
30	KNR 2-01 0203/03.3		Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość do 1km (15*1*1=15)	m3	15
31	KNR 2-31 0104/03		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	15
32	KNR 2-31 0605/01		Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych gr 30 cm (15*0,3=4,5)	m3	4,5
33	KNR 2-31 0605/06		Rury betonowe o średnicy 40 cm przepustów rurowych (lub HDPE)	m	15
34	KNR 2-31 0605/03		Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm przepustów rurowych - brukowanie kamieniem polnym	m2	8
			Roboty Ziemne		
35	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (189*4,2=793,8)	m2	794
			Roboty nawierzchniowe - podbudowa		
36	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	794
37	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5 cm (189*4,1=774,9)	m2	775
			Nawierzchnia jezdni i zjazdu		
38	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową (189*4=756+20,8+7,1= 783,9)	m2	784
39	KNR 2-31 0310/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	784
40	KNR 2-31 0310/06 (dopłata 2x)		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu -krotność 2	m2	784
			Pobocza i oczyszczenie rowu		
41	KNR 2-31 1403/06		Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	250
42	KNR 2-31 0114/05		Pobocza z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	268,5
			Roboty wykończeniowe		

Przedmiar

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Golub-Dobrzyń

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
43	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	5
44	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	9
45	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja geodezyjna	km	0,802
			Droga Gminna w miejscowości Handlowy Młyn		
			Roboty przygotowawcze		
46	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie pasa drogowego	km	0,465
			Remont przepustu		
47	KNR 2-31 1404/01		Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,4m	m	10
48	KNR 2-31 0605/03		Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm przepustów rurowych - brukowanie kamieniem polnym	m2	8
			Roboty Ziemne		
49	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 465*4,2=1953	m2	1.953
			Roboty nawierzchniowe - podbudowa		
50	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm (465*4,2=1953)	m2	1.953
51	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5 cm (465*4,1=1906,5)	m2	1.906,5
			Nawierzchnia jezdni i zjazdu		
52	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową (465*4=1860+11+49,5=1920,5)	m2	1.920,5
53	KNR 2-31 0310/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.920,5
54	KNR 2-31 0310/06 (dopłata 2x)		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - krotność 2	m2	1.920,5
			Pobocza i oczyszczenie rowu		
55	KNR 2-31 1403/06		Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	424
56	KNR 2-31 0114/05		Pobocza z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	467
			Roboty wykończeniowe		
57	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	6
58	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	11
59	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja geodezyjna	km	0,465
			Droga Gminna w miejscowości Sokoligóra		
			Roboty przygotowawcze		
60	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie pasa drogowego	km	0,739
			Roboty ziemne na poszerzeniach		
61	KNR 2-31 0102/01		Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV (739*1=739)	m2	739
62	KNR 2-31 0102/02 (dopłata 4x)		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm - krotność 4	m2	739
63	KNR AT-06 0108/01		Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy I, pojazdami do 20 t (739*0,3)=221,7=221,7/11=20 (transport ziemi z koryta)	kurs	20

Przedmiar

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Golub-Dobrzyń

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
64	KNR AT-06 0108/04 (dopłata 4x)		Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy I (krotność 4)	kurs	20
65	KNR 2-31 0104/03		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	739
66	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego 0-63 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	739
67	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	739
68	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (739*4=2956)	m2	2.956
			Roboty nawierzchniowe - podbudowa		
69	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm (739*3,9=2882,1)	m2	2.882
70	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - krotność 7	m2	2.882
			Oporniki na wjazdach		
71	KNR 2-31 0401/04		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod opornikii ławy krawężnikowe	m	91
72	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod oporniki (91*0,06=5,46)	m3	5,46
73	KNR 2-31 0403/05		Oporniki o wymiarach 12x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	91
			Nawierzchnia jezdni i zjazdu		
74	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową (739*3,8=2808,2+35,1=2843,3)	m2	2.843
75	KNR 2-31 0310/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.843
76	KNR 2-31 0310/06 (dopłata 2x)		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu krotność 2	m2	2.843
			Roboty wykończeniowe		
77	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - pobocza	m2	739
78	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	4
79	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	9
80	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja geodezyjna	km	0,739
			Droga Gminna w miejscowości Paliwodzizna		
			Roboty przygotowawcze		
81	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie pasa drogowego	km	0,57
			Roboty Ziemne		
82	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - (570*4,2=2394)	m2	2.394
			Roboty nawierzchniowe - podbudowa		
83	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	2.394
84	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5 cm (570*4,1=2337)	m2	2.337
			Nawierzchnia jezdni i zjazdu		
85	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową (570*4=2280)	m2	2.280

Przedmiar

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Golub-Dobrzyń

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
86	KNR 2-31 0310/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.280
87	KNR 2-31 0310/06 (dopłata 2x)		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu krotność 2	m2	2.280
			Pobocza		
88	KNR 2-31 0114/05		Pobocza z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	413
			Roboty wykończeniowe		
89	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	8
90	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	12
91	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja geodezyjna	km	0,57
			Droga Gminna w miejscowości Ostrowite etap I i II		
			Roboty przygotowawcze		
92	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie pasa drogowego	km	0,467
			Roboty Ziemne		
93	KNR 2-31 0102/01		Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV	m2	467
94	KNR 2-31 0102/02 (dopłata 4x)		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm - krotność 4	m2	467
95	KNR AT-06 0108/01		Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy I, pojazdami do 20 t (467*0,3)=140,1=140,1/11=12,73 (transport ziemi z koryta)	kurs	13
96	KNR AT-06 0108/04 (dopłata 4x)		Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy I (krotność 4)	kurs	13
97	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - (467*4,2=1961,4)	m2	1.961
			Roboty nawierzchniowe - podbudowa		
98	KNR 2-31 0104/05		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	467
99	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	467
100	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	467
101	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm (467*3,9=1821,3)	m2	1.821
102	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - krotność 7	m2	1.821
			Nawierzchnia jezdni i zjazdu		
103	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową (467*3,8=1774,6)	m2	1.775
104	KNR 2-31 0310/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.775
105	KNR 2-31 0310/06 (dopłata 2x)		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - krotność 2	m2	1.775
			Pobocza		
106	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	467
			Roboty wykończeniowe		

Przedmiar

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Golub-Dobrzyń

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
107	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	7
108	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	12
109	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja geodezyjna	km	0,467
			Droga Gminna w miejscowości Węgiersk		
			Roboty przygotowawcze		
110	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie pasa drogowego	km	0,578
			Remont przepustu		
111	KNR 2-01 0203/03.3		Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 15-20t na odległość do 1km (9*1*1=9)	m3	9
112	KNR 2-31 0104/03		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	9
113	KNR 2-31 0605/01		Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych gr 30 cm (9*0,3=3)	m3	3
114	KNR 2-31 0605/06		Rury betonowe o średnicy 40 cm przepustów rurowych (lub HDPE)	m	9
115	KNR 2-31 0605/03		Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm przepustów rurowych - brukowanie kamieniem polnym	m2	8
			Roboty Ziemne		
116	KNR 2-31 0102/01		Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV	m2	50
117	KNR 2-31 0102/02 (dopłata 4x)		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm - krotność 4	m2	50
118	KNR AT-06 0108/01		Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy I, pojazdami do 20 t (50*0,3)=15=15/11=1,36 (transport ziemi z koryta)	kurs	2
119	KNR AT-06 0108/04 (dopłata 4x)		Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy I (krotność 4)	kurs	2
120	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -koryto (578*4,2=2427,6)	m2	2.428
			Roboty nawierzchniowe - podbudowa		
121	KNR 2-31 0104/05		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	50
122	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	50
123	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	50
124	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm (571*4,2=2398,2)	m2	2.398
125	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm (571*4,1=2284)	m2	2.284
			Nawierzchnia jezdni i zjazd		
126	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	40
127	KNR 2-31 0310/01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	40
128	KNR 2-31 0310/02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu	m2	40
129	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową (578*4=2312)	m2	2.312
130	KNR 2-31 0310/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.312

Przedmiar

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Golub-Dobrzyń

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
131	KNR 2-31 0310/06 (dopłata 2x)		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - krotność 2	m2	2.312
			Pobocza i rowy		
132	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	867
133	KNR 2-31 1403/06		Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	637
			Roboty wykończeniowe		
134	KNR 2-31 0606/04		Ścieki z elementów betonowych o grubości 20cm na podsypce cementowo-piaskowej (ścieki skarpowe)	szt	191
135	KNR 2-31 0508/02		Umocnienie z kostki rzędowej o wysokości 14cm, na podsypce piaskowej	m2	21
136	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	9
137	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	14
138	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja geodezyjna	km	0,578