

Kosztorys Ofertowy

Obiekt	Remont drogi gminnej w miejscowości Karczewo
Budowa	dz. nr 435/2 OBRĘB KARCZEWO i 304/1,367 OBRĘB KUJAWA
Inwestor	Gmina Golub-Dobrzyń
Wykonawca	wyłoniony w przetargu
Biuro kosztorysowe	AS Projektowanie i Nadzory inż. Marcin Jabłoński Sokołowo 50 87-400 Golub Dobrzyń

Sporządził	inż. Marcin Jabłoński
Sprawdził	Marian Pluta upr GP.I. 7342/75/TO/92

Sokołowo 50, 18.08.2016r

Kosztorys

Remont drogi gminnej w miejscowości Karczewo

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
	Roboty przygotowawcze				
1	Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm	m2	8		
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 10 cm za pomocą spycharki - ścinka zawyżonych poboczy (666*2*1=1332)	m2	708		
3	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość do 1,0km (1332*0,1*0,5=66,6)	m3	66,6		
4	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	2.339		
5	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	2.339		
	Roboty nawierzchniowe				
6	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W w ilości 75 kg/m2 (2339*0,075=175,5)	t	175,5		
7	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	2.339		
8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.339		
	Roboty wykończeniowe				
9	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	666		
10	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 5 cm - zjazdy	m2	20		