

Przedmiar

Remont drogi gminnej w miejscowości Karczewo

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-31 0801/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm	m2	8
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 10 cm za pomocą spycharki - ścinka zawyżonych poboczy (666*2*1=1332)	m2	708
3	KNR 2-01 0207/03.3	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 15-20t na odległość do 1,0km (1332*0,1*0,5=66,6)	m3	66,6
4	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	2.339
5	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	2.339
		Roboty nawierzchniowe		
6	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W w ilości 75 kg/m2 (2339*0,075=175,5)	t	175,5
7	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	2.339
8	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.339
		Roboty wykończeniowe		
9	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	666
10	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 5 cm - zjazdy	m2	20