

Kosztorys Ofertowy

Obiekt	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowogród w km od 0+011 do 0+258 dz. nr 175
Budowa	Nowogród gm. Golub-Dobrzyń dz. nr 175 obręb Nowogród
Inwestor	Gmina Golub-Dobrzyń
Wykonawca	wyłoniony w przetargu
Biuro kosztorysowe	AS Projektowanie i Nadzory inż. Marcin Jabłoński Sokołowo 50 87-400 Golub Dobrzyń

Sporządził	inż. Marcin Jabłoński
Sprawdził	Marian Pluta upr GP.I. 7342/75/TO/92

Kosztorys

Remont drogi gminnej w miejscowości Nowogród w km od 0+011 do 0+258 dz. nr 175

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
	Roboty przygotowawcze				
1	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W w ilości 50 kg/m ² ($113,5 \cdot 0,05 = 5,7$)	t	5,7		
2	Regulacja pionowa kratk ściekowych ulicznych	szt	4		
3	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm - wbudowanie na miejscu w pobocza	m ²	794		
4	Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm ($9,4+5,5+6+4+6=30,9$) - włączenia do dróg bitumicznych	m ²	30,9		
5	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu ($5,5 \cdot 207 + ((40 \cdot (9,4+5,5)/2) + (152)) = 1588,5$)	m ²	1.588,5		
6	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m ²	1.588,5		
	Roboty nawierzchniowe				
7	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W w ilości 50 kg/m ² ($1588,5 \cdot 0,05 = 79,4$)	t	79,4		
8	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m ²	1.588,5		
9	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m ²	1.588,5		
10	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	1.588,5		
	Roboty wykończeniowe				
11	Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m ²	300		