

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Sokołowo gm.Golub-Dobrzyń
ADRES INWESTYCJI : działka nr 48/15 obr. 0004 Sokołowo gm.Golub-Dobrzyń
INWESTOR : Gmina Golub-Dobrzyń
ADRES INWESTORA : Pl.Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń
WYKONAWCA ROBÓT : do wyłonienia w drodze przetargu
BRANŻA : inżynierska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Osłowski
DATA OPRACOWANIA : 29.01.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.01.2018

Data zatwierdzenia

inż. Andrzej Osłowski
Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid.: WAM/003/P00K/03
Rej. GINB: 2633/03/U/C

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Roboty przygotowawcze.				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km	0.37		
d.1	drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.				

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
	2 Roboty rozbiórkowe.				
	2 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsyp-	m	9		
d.2	ce piaskowej				
	3 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	12		
d.2					
	4 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść	m ²	14		
d.2	dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce				
	piaskowej				

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
	3 Roboty ziemne.				
5	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II- d.3 IV - 10 cm głębokości koryta	m ²	241		
6	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II- d.3 IV - za dalsze 35 cm głębokości koryta	m ²	241		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
4	Podbudowy.				
7	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	241		
8	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za dalsze 9 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	241		
9	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	1332*0.05 = 66.600		
10	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	241		
11	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za dalsze 10 cm grubości po zagęszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	241		
12	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej ; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	241+1332 = 1573.000		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
5 Nawierzchnie.					
13	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warst- d.5 wa wiążąca o gr.3 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m ²	1461+60 = 1521.000		
14	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową d.5 na zimno nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emul- sji 0,5 kg/m ²	m ²	1461+60 = 1521.000		
15	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warst- d.5 wa ściernalna o gr. 3 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m ²	1461+60 = 1521.000		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
6 Roboty różne.					
16 d.6	Ręczne plantowanie poboczy	m ²	378		
17 d.6	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	7		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
7	Organizacja ruchu.				
18 d.7	Stępki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	4		
19 d.7	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	6		
20 d.7	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	4		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: