
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIAŁKOWIE
ADRES INWESTYCJI : dz.nr.300/9 , BIAŁKOWO , gm. GOLUB-DOBRZYŃ
INWESTOR : GMINA GOLUB-DOBRZYŃ
ADRES INWESTORA : ul.PLAC TYSIĄCLECIA 25 , 87-400 GOLUB- DOBRZYŃ
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 2013-12-05

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA

Data opracowania
2013-12-05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Świetlica Białkowo					
1		Roboty adaptacyjne w części istniejącej			
1	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0331-03	< otwory okienne > 1.20*1.62*0.45*2+0.20*0.45*1.30	m ³	1.867	
		< okienko podawcze > 1.20*1.20*0.45	m ³	0.648	
		< otwory drzwiowe > 1.01*2.10*0.45*2+1.51*0.45*2.5+1.0*2.1*0.45*2	m ³	5.498	
				RAZEM	8.013
2	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej w celu osadzenia nadproży	m		
d.1	0338-04	1.5*2*8	m	24.000	
				RAZEM	24.000
3	KNR 2-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	0126-05	1.5*2*8	m	24.000	
				RAZEM	24.000
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-07	< ościeżnice drzwiowe > 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	< ościeżnice okienne > 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1	0346-03	[5.51+0.60+4.08+1.70+1.52]*2.5	m ²	33.525	
				RAZEM	33.525
7	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0212-02	< schody > 2.0	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-06	10.60*6.81+2.03*5.85	m ²	84.062	
				RAZEM	84.062
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-07	10.60*6.81+2.03*5.85	m ²	84.062	
				RAZEM	84.062
10	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³		
d.1	0301-02	< warstwa wyrównawcza na dachu > [10.60*6.81+2.03*5.85]*0.10	m ³	8.406	
				RAZEM	8.406
11	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej grubości do 15 cm	m ²		
d.1	0609-03	< stropodach > 9.30*6.16+2.03*4.55	m ²	66.525	
				RAZEM	66.525
12	KNR 4-04	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych	m ²		
d.1	0106-04	[5.51*9.30+1.52*4.55]-1.5*1.74	m ²	55.549	
				RAZEM	55.549
13	KNR 4-04	Rozebranie posadzki i podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0301-03	50.56*0.15	m ³	7.584	
				RAZEM	7.584
14	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0304-02	< podmurowanie ścian > [6.41+10.17+8.38+8.21+1.97+5.45]*0.55*0.24	m ³	5.358	
		< zamurowanie otworu drzwiowego > 1.0*0.42*2.1	m ³	0.882	
		< zamurowanie otworu okiennego > 0.50*0.45*1.25	m ³	0.281	
				RAZEM	6.521
15	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.1	0121-03	[1.74+3.89+2.06+3.02+1.37+0.35+1.5+2.25+4.13+2.43+0.36+1.52+1.18]*3.41-[0.91*2.1*5]	m ²	78.423	
				RAZEM	78.423
16	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m ²		
d.1	0121-01	1.1*2.1	m ²	2.310	
				RAZEM	2.310

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych 6.54*2	m m	13.080	
				RAZEM	13.080
18 d.1	KNR 2-02 0122-05	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych 6.54	m m	6.540	
				RAZEM	6.540
19 d.1	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. < obmurowanie komina > [0.96+0.44]*2*5.0	m ² m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
20 d.1	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych klinkierowych grubości 1/2 ceg. < obmurowanie komina ponad dachem > [0.96+0.44]*2*1.54	m ² m ²	4.312	
				RAZEM	4.312
21 d.1	KNR 2-02 0923-02	Spoinowanie obmurowania komina zaprawą cementową, barwiona 4.31	m ² m ²	4.310	
				RAZEM	4.310
22 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 33.525*0.15+2.0+84.062*0.03+8.406+66.525*0.15+55.549*0.28+7.584	m ³ m ³	51.073	
				RAZEM	51.073
23 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 51.073	m ³ m ³	51.073	
				RAZEM	51.073
2		Rozbudowa świetlicy			
2.1		Roboty ziemne			
24 d.2.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy wierzchniej o grub.do 15 cm za pomocą spycharek 2.20*6.60+8.34*9.99+3.30*3.76+6.41*2.78+6.91*5.12	m ² m ²	163.444	
				RAZEM	163.444
25 d.2.1	KNR-W 2-01 0203-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km < ława > [3.6+8.26+9.1+14.85+7.4]*0.70*1.05	m ³ m ³	31.759	
				RAZEM	31.759
26 d.2.1	KNR-W 2-01 0310-01	Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty w gruntach suchych z wydobywaniem urobku ręcznym kat. I-II; głębokość do 1.5 m < ława > [3.6+8.26+9.1+14.85+7.4]*0.70*0.10	m ³ m ³	3.025	
				RAZEM	3.025
27 d.2.1	KNR 4-01 0104-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II w celu docieplenia ścian fundamentowych [5.64+4.53+5.60]*0.50*1.14	m ³ m ³	8.989	
				RAZEM	8.989
28 d.2.1	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III [31.759+3.025]-[3.516+10.37+2.095+12.352]	m ³ m ³	6.451	
				RAZEM	6.451
2.2		Ławy , stopy i ściany fundamentowe			
29 d.2.2	KNR 2-22 0201-01	Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe grubości 5 cm w deskowaniu < stopa F1 > 1.4*1.4*2 < stopa F2 > 1.0*1.0 < ława > [3.6+8.26+9.1+14.85+7.4]*0.70	m ² m ² m ² m ²	3.920 1.000 30.247	
				RAZEM	35.167
30 d.2.2	KNR 2-22 0201-03	Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe - dod.za dalsze 5 cm grubości w deskowaniu < stopa F1 > 1.4*1.4*2 < stopa F2 > 1.0*1.0 < ława > [3.6+8.26+9.1+14.85+7.4]*0.70	m ² m ² m ² m ²	3.920 1.000 30.247	
				RAZEM	35.167
31 d.2.2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B20 szczelny [3.6+8.26+9.1+14.85+7.4]*0.60*0.40	m ³ m ³	10.370	
				RAZEM	10.370
32 d.2.2	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu beton B 20 < stopa F1 > 1.3*1.3*0.50*2 < stopa F2 > 0.90*0.90*0.50	m ³ m ³ m ³	1.690 0.405	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.095
33 d.2.2	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej [1.70+5.45+1.70+7.27+14.50+8.75+8.09+3.53+1.20]*0.30	m ² m ²	15.657	
				RAZEM	15.657
34 d.2.2	KNR-W 2-02 0101-06	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej [7.27+14.50+8.75+8.09+3.53+1.20]*0.25*1.14	m ³ m ³	12.352	
				RAZEM	12.352
35 d.2.2	KNR 0-41 0115-01	Docieplenie ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi (styropianowymi) gr. 10 cm mocowanymi punktowo < część istniejąca > 5.60*1.14 < część dobudowana > [5.6+3.03+4.35+14.70+8.95+5.03+3.51+1.30]*1.14	m ² m ² m ²	6.384 52.976	
				RAZEM	59.360
36 d.2.2	KNR 0-41 0115-01	Docieplenie ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi (styropianowymi) gr. 6 cm mocowanymi punktowo < część istniejąca > [5.14+4.53]*1.14	m ² m ²	11.024	
				RAZEM	11.024
37 d.2.2	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntuowania powierzchni < część istniejąca > [5.60+5.14+4.53]*0.80 < część dobudowana > [5.6+3.03+4.35+14.70+8.95+5.03+3.51+1.30]*0.80	m ² m ² m ²	12.216 37.176	
				RAZEM	49.392
38 d.2.2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach < cokół > [5.60+5.14+4.53+5.6+1.80+5.65+1.80+4.35+14.70+8.95+5.03+3.51+1.30]*0.34-[5.65*0.34*2]	m ² m ²	19.264	
				RAZEM	19.264
39 d.2.2	KNR AT-22 0301-01	Okladziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm mrozoodpornych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm < cokół > [5.60+5.14+4.53+5.6+1.80+5.65+1.80+4.35+14.70+8.95+5.03+3.51+1.30]*0.34-[5.65*0.34*2]	m ² m ²	19.264	
				RAZEM	19.264
2.3		Ściany nadziemne			
40 d.2.3	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z papy zgrzewalnej [7.27+14.50+8.75+8.09+3.53+1.20]*0.30	m ² m ²	13.002	
				RAZEM	13.002
41 d.2.3	NNRNKB 202 0188-07	(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej [7.27+14.50+8.75+8.09+3.53+1.20]*3.02- [1.81*2.5+1.2*1.6*10+2.1*2.5+0.98*1.25]	m ² m ²	100.687	
				RAZEM	100.687
42 d.2.3	KNR 2-02 0126-01	Otworki na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 11	szt szt	11.000	
				RAZEM	11.000
43 d.2.3	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
44 d.2.3	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.5*2*10+1.2*2+2.10*2+2.40*2	m m	41.400	
				RAZEM	41.400
45 d.2.3	NNRNKB 202 0190a-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej [3.70+2.78+3.34]*3.41- [1.8*2.5+0.90*2.1]	m ² m ²	27.096	
				RAZEM	27.096
46 d.2.3	NNRNKB 202 0190a-03	(z.VIII) Ścianki grubości 6 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - obmurowanie murłaty [14.50+8.75+4.95+8.67+8.33+17.46+1.7*2]*0.14	m ² m ²	9.248	
				RAZEM	9.248
47 d.2.3	KNR 2-02 0212-12	Wierńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm wraz z osadzeniem śrub śr. 12 mm kotwiących murłatę < część dobudowana > [7.27+14.50+8.75+8.09+3.53+1.20]*0.24*0.25 < część istniejąca > [10.16*2+6.41+8.38+5.45+2.42]*0.24*0.25	m ³ m ³ m ³	2.600 2.579	
				RAZEM	5.179
48 d.2.3	KNR 2-02 0210-05	Belki i podciąg, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - ręczne układanie betonu	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		< podciąg > 0.25*0.25*5.6+0.25*0.25*2.47*2	m ³	0.659	
				RAZEM	0.659
49	KNR 2-02 d.2.3 0209-01	Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 1 m - ręczne układanie betonu < słup S1 > 3.14*0.15*0.15*3.65*8 < słup S2 > 3.14*0.15*0.15*3.65	m ³ m ³ m ³	2.063 0.258	
				RAZEM	2.321
50	KNR 2-02 d.2.3 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane < trzpień T1 > 0.25*0.25*3.75*3	m ³ m ³	0.703	
				RAZEM	0.703
51	KNR 2-02 d.2.3 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie < wieniec > [7.27+14.50+8.75+8.09+3.53+1.20+10.16*2+6.41+8.38+5.45+2.42]/0.30*0.90*0.222*0.001 < ławy fundamentowe > 0.264 < stopy fundamentowe > 0.02 < słup S1 > [3.65*8]/0.18*1.04*0.222*0.001 < słup S2 > 0.005 < trzpień T1 > [3.75*3]/0.18*1.0*0.222*0.001	t t t t t t t	0.057 0.264 0.020 0.037 0.005 0.014	
				RAZEM	0.397
52	KNR 2-02 d.2.3 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane < wieniec > [7.27+14.50+8.75+8.09+3.53+1.20+10.16*2+6.41+8.38+5.45+2.42]*4*0.888*0.001 < ławy fundamentowe > 0.057 < stopy fundamentowe > 0.070 < podciąg > 0.102+0.013 < słup S1 > [3.65*8]*6*0.888*0.001 < słup S2 > 0.020 < trzpień T1 > [3.75*3]*4*0.888*0.001	t t t t t t t	0.307 0.057 0.070 0.115 0.156 0.020 0.040	
				RAZEM	0.765
2.4		Podkłady pod posadzki i posadzki			
53	KNR-W 2-02 d.2.4 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 171.0*0.28	m ³ m ³	47.880	
				RAZEM	47.880
54	KNR-W 2-02 d.2.4 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 171.0*0.15	m ³ m ³	25.650	
				RAZEM	25.650
55	NNRNKB 202 d.2.4 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach z wywinięciem na ściany Krotność = 2 171.0*1.15	m ² m ²	196.650	
				RAZEM	196.650
56	KNR 2-02 d.2.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 171.0	m ² m ²	171.000	
				RAZEM	171.000
57	KNR 2-02 d.2.4 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 171.0	m ² m ²	171.000	
				RAZEM	171.000
58	KNR 2-22 d.2.4 1003-06	Posadzki cementowe gr. 4 cm na płytach izolacyjnych wzmocnione siatką Rabitza zatarte na ostro 171.0	m ² m ²	171.000	
				RAZEM	171.000
59	NNRNKB 202 d.2.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 171.0	m ² m ²	171.000	
				RAZEM	171.000
60	KNR-W 2-02 d.2.4 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 171.0	m ² m ²	171.000	
				RAZEM	171.000
61	KNR 2-02 d.2.4 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 0.28+0.57+3.58+0.57+0.28+0.42+0.36+0.28+0.69+3.70+4.25+14.0+3.07+3.07+7.04+1.22+2.46+1.38+2.5+1.2+1.95+0.20+1.49+2.74+4.12+0.58*2+2.05+1.11*2+0.36+1.38+1.23+0.20+1.7+1.74+2.24+0.9*2+1.74+2.77+1.52*2+0.61*2+1.84*2+2.59*2	m m	95.130	
				RAZEM	95.130

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
62 d.2.4	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		95.13	m	95.130	
				RAZEM	95.130
2.5		Tynki i okładziny wewnętrzne ścian			
63 d.2.5	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		< wc damskie > [0.10+0.33+0.30+2.10]*2.1	m ²	5.943	
		< wc męskie > [1.03+0.33+0.10]*2.1	m ²	3.066	
		< magazyn chłodniczy > 2.20*2.10	m ²	4.620	
		< obróbka mięsa > 2.05*2.1	m ²	4.305	
		< pom. socjalne > [0.84+0.53]*2.1	m ²	2.877	
		< magazyn jaj > 1.23*2.1	m ²	2.583	
		< przygotowalnia > 0.24*0.60	m ²	0.144	
				RAZEM	23.538
64 d.2.5	KNNR-W 2 W0802-02	Tynki wewnętrzne grubości 10 mm wykonane ręcznie na ścianach na mokro z gotowych mieszanek - jednowarstwowo	m ²		
		< wc damskie > [1.87+2.43+0.10*2+0.33+0.30+2.10]*2.1	m ²	15.183	
		< wc męskie > [1.03+0.33+0.10+2.10+1.03+1.1*2+0.10+1.12+2.43+0.10]*2.1	m ²	22.134	
		< zmywalnia > [1.92+0.16+0.60+1.84+1.65]*2.1	m ²	12.957	
		< magazyn chłodniczy > [0.60+1.84+1.51+3.34]*2.10	m ²	15.309	
		< obróbka mięsa > [2.25+2.05+1.25+2.05]*2.1	m ²	15.960	
		< pom. socjalne > [1.74+1.53*2+0.84]*2.1	m ²	11.844	
		< magazyn jaj > [1.37+1.23]*2.1	m ²	5.460	
		< przygotowalnia > 0.24*0.60	m ²	0.144	
				RAZEM	98.991
65 d.2.5	KNR-W 2-02 2010-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym	m ²		
		[7.27+14.50+8.75+8.09+3.53+1.20]*3.30- [1.81*2.5+1.2*1.6*10+2.1*2.5+0.98*1.25]	m ²	112.822	
		[[3.70+2.78+3.34]*3.41- [1.8*2.5+0.90*2.1]]*2	m ²	54.192	
		[[1.74+3.89+2.06+3.02+1.37+0.35+1.5+2.25+4.13+2.43+0.36+1.52+1.18]*3.41-[0.91*2.1*5]]*2	m ²	156.846	
		[6.41+10.17+8.38+8.21+1.97+5.45]*0.80	m ²	32.472	
		1.0*2.1*2	m ²	4.200	
		0.50*1.25	m ²	0.625	
		-98.991	m ²	-98.991	
				RAZEM	262.166
66 d.2.5	KNR-W 2-02 2010-08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m ²		
		262.166	m ²	262.166	
				RAZEM	262.166
67 d.2.5	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		< część istniejąca > [2.29+6.16+1.22+0.37+1.22+1.0+1.84+2.59+0.52*2+3.0+0.40+2.34+1.5+1.96]*2.5+[0.30+2.10+0.33*2+0.10*2+0.74+2.39+0.40]*0.40	m ²	70.041	
				RAZEM	70.041
68 d.2.5	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		70.041	m ²	70.041	
				RAZEM	70.041
69 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		98.991+262.166+70.041	m ²	431.198	
				RAZEM	431.198
70 d.2.5	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		98.991	m ²	98.991	
				RAZEM	98.991
2.6		Roboty malarskie			
71 d.2.6	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		< część istniejąca > [2.29+6.16+1.22+0.37+1.22+1.0+1.84+2.59+0.52*2+3.0+0.40+2.34+1.5+1.96]*2.5+[0.30+2.10+0.33*2+0.10*2+0.74+2.39+0.40]*0.40	m ²	70.041	
				RAZEM	70.041
72 d.2.6	KNNR 2 1402- 03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych	m ²		
		< ściany > 262.166+70.041	m ²	332.207	
				RAZEM	332.207

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73	KNNR 2 1402-d.2.6 05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych < strop > 171.0	m ² m ²	 171.000	
				RAZEM	171.000
2.7		Strop podwieszany			
74	KNR 0-14 d.2.7 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodo i ognioodpornymi gr. 12,5 mm na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD 171.0	m ² m ²	 171.000	
				RAZEM	171.000
75	KNR 2-02 d.2.7 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome 178.2	m ² m ²	 178.200	
				RAZEM	178.200
76	KNR 9-12 d.2.7 0301-08	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi nad sufitem podwieszanym 171.0	m ² m ²	 171.000	
				RAZEM	171.000
2.8		Stołarka okienna i drzwiowa			
77	KNR 0-19 d.2.8 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 1.30*1.0*4	m ² m ²	 5.200	
				RAZEM	5.200
78	KNR 0-19 d.2.8 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 1.20*1.65*12	m ² m ²	 23.760	
				RAZEM	23.760
79	KNR 0-19 d.2.8 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia 2.08*2.49	m ² m ²	 5.179	
				RAZEM	5.179
80	KNR 2-02 d.2.8 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m z konklomeratu 14	szt szt	 14.000	
				RAZEM	14.000
81	KNR-W 2-02 d.2.8 1027-03	Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe z naswietlaniem o powierzchni ponad 1.5 m2 < DZ2 > 1.0*2.5*3 < DZ1 > 1.8*2.49	m ² m ² m ²	 7.500 4.482	
				RAZEM	11.982
82	KNR-W 2-02 d.2.8 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne, całe oszklone szkłem bezpiecznym < DW1 > 1.80*2.49	m ² m ²	 4.482	
				RAZEM	4.482
83	KNR-W 2-02 d.2.8 1028-01	Drzwi wahadłowe jednoskrzydłowe 0.89*2.07	m ² m ²	 1.842	
				RAZEM	1.842
84	KNR-W 2-02 d.2.8 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z futryną < łazienkowe > 0.89*2.07*4 < pozostałe > 0.89*2.07*2	m ² m ² m ²	 7.369 3.685	
				RAZEM	11.054
2.9		Dach i pokrycie dachu			
85	KNR 2-02 d.2.9 0406-01	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 87.5*0.14*0.14	m ³ drew. m ³ drew.	 1.715	
				RAZEM	1.715
86	KNR 2-02 d.2.9 0408-07	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej [5.60*2+5.0*4]*0.16*0.12+8.8*4*0.26*0.20+[6.2*2+5.0]*0.20*0.14+1.5*0.16*0.08	m ³ m ³	 2.936	
				RAZEM	2.936
87	KNR 2-02 d.2.9 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.16*0.08*[4.30*11+3.40*21+2.4*16+2.1*6+3.1*5+4.5*2]	m ³ m ³	 2.486	
				RAZEM	2.486
88	KNR 2-02 d.2.9 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.16*0.08*[6.2*18+5.25*11+4.8*5]+4.8*0.16*0.12	m ³ m ³	 2.567	
				RAZEM	2.567
89	KNR 2-02 d.2.9 0408-02	Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 5.8*0.22*0.04*22	m ³ m ³	 1.123	
				RAZEM	1.123

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
90 d.2.9	KNR 2-02 0409-04	Wymiany , przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc- conej 0.16*0.08*15.0	m ³ m ³	 0.192	
				RAZEM	0.192
91 d.2.9	KNR 2-02 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. 0.16*0.16*2.0	m ³ drew. m ³ drew.	 0.051	
				RAZEM	0.051
92 d.2.9	KNR 2-02 0409-04	Kratownica , przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc- conej 0.24*0.06*[15.60*2+8.57*4]+0.16*0.08*[3.56+4.0*2+2.8*2+3.3*2+ 2.0*2+2.6*2+1.2*2]	m ³ m ³	 1.396	
				RAZEM	1.396
93 d.2.9	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z płyt OSB gr. 22 mm 366.40	m ² m ²	 366.400	
				RAZEM	366.400
94 d.2.9	KNR K-05 0102-03	Mocowanie papy na pełnym deskowaniu 366.40	m ² m ²	 366.400	
				RAZEM	366.400
95 d.2.9	KNR K-05 0103-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 5.60+9.09+11.04+4.26*2+19.54+16.80+11.04+3.05*2	m m	 87.730	
				RAZEM	87.730
96 d.2.9	KNR K-05 0103-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej 5.60+9.09+11.04+4.26*2+19.54+16.80+11.04+3.05*2	m m	 87.730	
				RAZEM	87.730
97 d.2.9	KNR K-05 0204-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu 5.60+9.09+11.04+4.26*2+19.54+16.80+11.04+3.05*2	m m	 87.730	
				RAZEM	87.730
98 d.2.9	KNR K-05 0204-02	Montaż grzebienia okapu 5.60+9.09+11.04+4.26*2+19.54+16.80+11.04+3.05*2	m m	 87.730	
				RAZEM	87.730
99 d.2.9	KNR K-05 0104-03	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 100 cm 366.40	m ² m ²	 366.400	
				RAZEM	366.400
100 d.2.9	KNR K-05 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm 366.40	m ² m ²	 366.400	
				RAZEM	366.400
101 d.2.9	KNR K-05 0201-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki - co trzecia mocowana 366.40	m ² m ²	 366.400	
				RAZEM	366.400
102 d.2.9	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską 5.66+8.70+10.5	m m	 24.860	
				RAZEM	24.860
103 d.2.9	KNR K-05 0202-03	Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską 8.57+8.70*4+4.9*2	m m	 53.170	
				RAZEM	53.170
104 d.2.9	KNR K-05 0208-01	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
105 d.2.9	KNR K-05 0208-02	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska ma- ła 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
106 d.2.9	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem 85.0	m m	 85.000	
				RAZEM	85.000
107 d.2.9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm < pas nadrynnowy > [5.60+9.09+4.26*2+11.04+19.54+16.80+ 11.04+3.05*2]*0.25 < pas podrynnowy > [5.60+9.09+4.26*2+11.04+19.54+16.80+ 11.04+3.05*2]*0.25	m ² m ² m ²	 21.933 21.933	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	43.866
108	NNRNKB 202 d.2.9 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm < kosz > [8.57+5.0*4]*0.50 < komina ponad dachem > [0.96+0.44]*2*0.4	m ² m ² m ²	14.285 1.120	
				RAZEM	15.405
109	KNR K-05 d.2.9 0103-06	Wykonanie deskowania okapu od spodu [16.8+11.0+5.6+9.1+11.0+19.5]*0.80+7.0*2.0+8.0*2.5	m ² m ²	92.400	
				RAZEM	92.400
110	KNR 0-15II d.2.9 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm [5.60+9.09+4.26*2+11.04+19.54+16.80+11.04+3.05*2]	m m	87.730	
				RAZEM	87.730
111	KNR 0-15II d.2.9 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm 4.0*4+4.44*6	m m	42.640	
				RAZEM	42.640
2.10		Docieplenie budynku			
112	KNR 0-23 d.2.10 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie [10.20+8.41+5.20]*3.65-[1.0*2.1*2+0.98*1.25*3+1.18*1.6*2]	m ² m ²	75.256	
				RAZEM	75.256
113	KNR 0-23 d.2.10 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją [10.20+8.41+5.20]*3.65-[1.0*2.1*2+0.98*1.25*3+1.18*1.6*2]	m ² m ²	75.256	
				RAZEM	75.256
114	KNR 0-23 d.2.10 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej [17.70+14.74+17.66+8.53+1.26+4.95]-[2.1+1.0*3+1.81]	m m	57.930	
				RAZEM	57.930
115	KNR 0-23 d.2.10 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3.65*6+2.5*2*3+1.0*3+2.5*2+1.8+2.5*2+2.1+1.3*2*4+1.0*4+1.65*2*12+1.2*12	m m	122.200	
				RAZEM	122.200
116	KNR 0-23 d.2.10 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr.6cm - system - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki [8.53+5.14]*3.65-[1.0*2.1*2+1.0*1.30*3]	m ² m ²	41.796	
				RAZEM	41.796
117	KNR 0-23 d.2.10 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr.12cm - system - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki [17.70+14.74+8.99+4.95+3.53+1.32]*3.65-[1.65*1.2*12+2.5*2.1+1.3*1.0+2.5*1.8]	m ² m ²	152.180	
				RAZEM	152.180
118	NNRNKB 202 d.2.10 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm < parapety zew. > 1.07*0.20*4+1.27*0.20*12	m ² m ²	3.904	
				RAZEM	3.904
2.11		Schody zewnętrzne			
119	KNR 2-01 d.2.11 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) [5.82+4.33*2]*1.0*0.35+[2.9+1.95*2]*3*1.0*0.35+[6.2+4.0*2]*1.0*0.35	m ³ m ³	17.178	
				RAZEM	17.178
120	KNR 2-02 d.2.11 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu beton B15 [5.82+4.33*2]*1.0*0.35+[2.9+1.95*2]*3*1.0*0.35+[6.2+4.0*2]*1.0*0.35	m ³ m ³	17.178	
				RAZEM	17.178
121	KNR 2-22 d.2.11 1001-01	Podkłady grub. 10 cm z betonu żwirowego B15 5.12*3.98+2.2*1.6*3+5.50*3.65	m ² m ²	51.013	
				RAZEM	51.013
122	KNR 2-02 d.2.11 0218-01	Stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu, beton B15 [5.82+4.33+2.41]*0.35*0.15+[5.12+3.98+2.06]*0.35*0.15+[3.63*4.42]*0.15 [2.90+1.95*2]*0.35*0.15*3+[2.20+1.6*2]*0.35*0.15*3+1.5*1.25*0.15*3 6.2*0.35*0.15*2+4.0*0.35*0.60*2+5.5*3.30*0.15	m ³ m ³ m ³ m ³	3.652 2.765 5.054	
				RAZEM	11.471

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
123 d.2.11	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 5.12*3.98*0.15+3.63*4.42*0.15+2.20*1.6*0.15*3+1.5*1.25*0.15*3+5.50*3.65*0.15+5.50*3.30*0.15	m ³ m ³	 13.625	
				RAZEM	13.625
124 d.2.11	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych mrozoodpornych , antypoślizgowych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej [5.82+4.33+2.41]*0.35+[5.12+3.98+2.06]*0.35+[3.63*4.42] [5.82+4.33+2.41]*0.15+[5.12+3.98+2.06]*0.15+[3.63+4.4+1.72]*0.15 [2.90+1.95*2]*0.35*3+[2.20+1.6*2]*0.35*3+1.5+1.25*3 [2.90+1.95*2]*0.15*3+[2.20+1.6*2]*0.15*3+1.5+1.25*2*0.15*3 6.2*0.35*2+4.0*0.35*2+4.0*0.60*2+4.0*0.15*2+5.5*3.30 6.2*0.15*3	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 24.347 5.021 18.060 8.115 31.290 2.790	
				RAZEM	89.623
3		Podjazd dla osób niepełnosprawnych			
3.1		Roboty ziemne			
125 d.3.1	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, w gruntach suchych kat.I-II z wydobywaniem urobku łopatą ; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 6.35*0.25*1.0*2	m ³ m ³	 3.175	
				RAZEM	3.175
3.2		Roboty murowe			
126 d.3.2	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu, beton B 15 6.35*0.25*1.0*2	m ³ m ³	 3.175	
				RAZEM	3.175
127 d.3.2	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej 6.35*0.25*2	m ² m ²	 3.175	
				RAZEM	3.175
128 d.3.2	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 6.35*[0.55+0.10]/2*0.25*2	m ³ m ³	 1.032	
				RAZEM	1.032
129 d.3.2	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm 6.35*[0.55+0.10]/2+6.35*0.10*2	m ² m ²	 3.334	
				RAZEM	3.334
130 d.3.2	KNR 0-12 1120-03	Okładziny murków z płytek klinkierowych mrozoodpornych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 6.35*0.25*2	m ² m ²	 3.175	
				RAZEM	3.175
131 d.3.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 6.35*1.2*0.29	m ³ m ³	 2.210	
				RAZEM	2.210
132 d.3.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 6.50*1.2*0.10	m ³ m ³	 0.780	
				RAZEM	0.780
133 d.3.2	KNR 0-11 0322-05	Podjazd z kostki betonowej typu H grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 6.50*1.20	m ² m ²	 7.800	
				RAZEM	7.800
134 d.3.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1.20	m m	 1.200	
				RAZEM	1.200
135 d.3.2	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyt podwójny dwustronnie ze stali nierdzewnej na wspornikach 6.35*2	m m	 12.700	
				RAZEM	12.700
4		Parking i chodnik			
136 d.4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta dla parkingu i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 10.0*19.70+32.0*1.50	m ² m ²	 245.000	
				RAZEM	245.000
137 d.4	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 10.0*19.70+32.0*1.50	m ² m ²	 245.000	
				RAZEM	245.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
138 d.4	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 10.0*19.70+32.0*1.50	m ² m ²	 245.000	
				RAZEM	245.000
139 d.4	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 4 10.0*19.70+32.0*1.50	m ² m ²	 245.000	
				RAZEM	245.000
140 d.4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 19.70+18.20+10.0*2+32.0*2	m m	 121.900	
				RAZEM	121.900
141 d.4	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 10.0*19.70+32.0*1.50	m ² m ²	 245.000	
				RAZEM	245.000
142 d.4	KNR 0-11 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 10.0*19.70	m ² m ²	 197.000	
				RAZEM	197.000
143 d.4	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 32.0*1.50	m ² m ²	 48.000	
				RAZEM	48.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Świetlica Białkowo						
1		Roboty adaptacyjne w części istniejącej				
1	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	8.013		
d.1	0331-03					
2	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej w celu osadzenia nadproży	m	24.000		
d.1	0338-04					
3	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	24.000		
d.1						
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.	3.000		
d.1	0353-07					
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	3.000		
d.1	0353-04					
6	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	33.525		
d.1	0346-03					
7	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	2.000		
d.1						
8	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	84.062		
d.1						
9	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²	84.062		
d.1						
10	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³	8.406		
d.1						
11	KNR 4-01 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej grubości do 15 cm	m ²	66.525		
d.1						
12	KNR 4-04 0106-04	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych	m ²	55.549		
d.1						
13	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie posadzki i podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³	7.584		
d.1						
14	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	6.521		
d.1						
15	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	78.423		
d.1						
16	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m ²	2.310		
d.1						
17	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych	m	13.080		
d.1						
18	KNR 2-02 0122-05	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych	m	6.540		
d.1						
19	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²	14.000		
d.1						
20	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych klinkierowych grubości 1/2 ceg.	m ²	4.312		
d.1						
21	KNR 2-02 0923-02	Spoinowanie obmurowania komina zaprawą cementową, barwioną	m ²	4.310		
d.1						
22	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	51.073		
d.1						
23	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	51.073		
d.1						
Razem dział: Roboty adaptacyjne w części istniejącej						
2		Rozbudowa świetlicy				
2.1		Roboty ziemne				
24	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy wierzchniej o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	163.444		
d.2.	0119-01					
1						
25	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	31.759		
d.2.	0203-05					
1						
26	KNR-W 2-01	Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty w gruntach suchych z wydobywaniem urobku ręcznym kat. I-II; głębokość do 1.5 m	m ³	3.025		
d.2.	0310-01					
1						
27	KNR 4-01 0104-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II w celu docieplenia ścian fundamentowych	m ³	8.989		
d.2.						
1						
28	KNR-W 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	6.451		
d.2.	0222-01					
1						
2.2		Ławy, stopy i ściany fundamentowe				
29	KNR 2-22 0201-01	Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe grubości 5 cm w deskowaniu	m ²	35.167		
d.2.						
2						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30 d.2. 2	KNR 2-22 0201-03	Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe - dod.za dalsze 5 cm grubości w deskowaniu	m ²	35.167		
31 d.2. 2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B20 szczelny	m ³	10.370		
32 d.2. 2	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu beton B 20	m ³	2.095		
33 d.2. 2	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy grzewalnej	m ²	15.657		
34 d.2. 2	KNR-W 2-02 0101-06	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	12.352		
35 d.2. 2	KNR 0-41 0115-01	Docieplenie ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi (styropianowymi) gr. 10 cm mocowanymi punktowo	m ²	59.360		
36 d.2. 2	KNR 0-41 0115-01	Docieplenie ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi (styropianowymi) gr. 6 cm mocowanymi punktowo	m ²	11.024		
37 d.2. 2	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²	49.392		
38 d.2. 2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	19.264		
39 d.2. 2	KNR AT-22 0301-01	Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm mrozoodpornych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm	m ²	19.264		
2.3	Ściany nadziemne					
40 d.2. 3	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z papy grzewalnej	m ²	13.002		
41 d.2. 3	NNRNKB 202 0188-07	(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej	m ²	100.687		
42 d.2. 3	KNR 2-02 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	11.000		
43 d.2. 3	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	3.000		
44 d.2. 3	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	41.400		
45 d.2. 3	NNRNKB 202 0190a-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej	m ²	27.096		
46 d.2. 3	NNRNKB 202 0190a-03	(z.VIII) Ścianki grubości 6 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - obmurowanie murłaty	m ²	9.248		
47 d.2. 3	KNR 2-02 0212-12	Wieniec monolityczny na ścianach o szerokości do 30 cm wraz z osadzeniem śrub śr. 12 mm kotwiących murłatę	m ³	5.179		
48 d.2. 3	KNR 2-02 0210-05	Belki i podciąg, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - ręczne układanie betonu	m ³	0.659		
49 d.2. 3	KNR 2-02 0209-01	Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 1 m - ręczne układanie betonu	m ³	2.321		
50 d.2. 3	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane	m ³	0.703		
51 d.2. 3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.397		
52 d.2. 3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone	t	0.765		
2.4	Podkłady pod posadzki i posadzki					
53 d.2. 4	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³	47.880		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
54 d.2. 4	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³	25.650		
55 d.2. 4	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach z wywinięciem na ściany Krotność = 2	m ²	196.650		
56 d.2. 4	KNR 2-02 0607- 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	171.000		
57 d.2. 4	KNR 2-02 0609- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	171.000		
58 d.2. 4	KNR 2-22 1003- 06	Posadzki cementowe gr. 4 cm na płytach izolacyjnych wzmocnione siatką Rabetza zatarte na ostro	m ²	171.000		
59 d.2. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	171.000		
60 d.2. 4	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²	171.000		
61 d.2. 4	KNR 2-02 1120- 04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	95.130		
62 d.2. 4	KNR 2-02 1120- 05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	95.130		
2.5		Tynki i okładziny wewnętrzne ścian				
63 d.2. 5	KNR 4-01 0701- 05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	23.538		
64 d.2. 5	KNR-W 2 W0802-02	Tynki wewnętrzne grubości 10 mm wykonane ręcznie na ścianach na mokro z gotowych mieszanek - jednowarstwowe	m ²	98.991		
65 d.2. 5	KNR-W 2-02 2010-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym	m ²	262.166		
66 d.2. 5	KNR-W 2-02 2010-08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m ²	262.166		
67 d.2. 5	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	70.041		
68 d.2. 5	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	70.041		
69 d.2. 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	431.198		
70 d.2. 5	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²	98.991		
2.6		Roboty malarskie				
71 d.2. 6	KNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²	70.041		
72 d.2. 6	KNR 2 1402- 03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych	m ²	332.207		
73 d.2. 6	KNR 2 1402- 05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych szpachlowanych	m ²	171.000		
2.7		Strop podwieszany				
74 d.2. 7	KNR 0-14 2012- 02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodo i ognioodpornymi gr. 12,5 mm na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	171.000		
75 d.2. 7	KNR 2-02 0607- 01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome	m ²	178.200		
76 d.2. 7	KNR 9-12 0301- 08	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi nad sufitem podwieszanym	m ²	171.000		
2.8		Stolarka okienna i drzwiowa				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
77 d.2. 8	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno- dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²	5.200		
78 d.2. 8	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno- dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²	23.760		
79 d.2. 8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia	m ²	5.179		
80 d.2. 8	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m z konklomeratu	szt	14.000		
81 d.2. 8	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²	11.982		
82 d.2. 8	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne , całe oszkłone szkłem bezpiecznym	m ²	4.482		
83 d.2. 8	KNR-W 2-02 1028-01	Drzwi wahadłowe jednoskrzydłowe	m ²	1.842		
84 d.2. 8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzyd- łowe fabrycznie wykończone wraz z futryną	m ²	11.054		
2.9		Dach i pokrycie dachu				
85 d.2. 9	KNR 2-02 0406-01	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³ drew.	1.715		
86 d.2. 9	KNR 2-02 0408-07	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³	2.936		
87 d.2. 9	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³	2.486		
88 d.2. 9	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³	2.567		
89 d.2. 9	KNR 2-02 0408-02	Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³	1.123		
90 d.2. 9	KNR 2-02 0409-04	Wymiany , przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- cicy nasyconej	m ³	0.192		
91 d.2. 9	KNR 2-02 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	0.051		
92 d.2. 9	KNR 2-02 0409-04	Kratownica , przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³	1.396		
93 d.2. 9	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z płyt OSB gr. 22 mm	m ²	366.400		
94 d.2. 9	KNR K-05 0102-03	Mocowanie papy na pełnym deskowaniu	m ²	366.400		
95 d.2. 9	KNR K-05 0103-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m	87.730		
96 d.2. 9	KNR K-05 0103-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m	87.730		
97 d.2. 9	KNR K-05 0204-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu	m	87.730		
98 d.2. 9	KNR K-05 0204-02	Montaż grzebienia okapu	m	87.730		
99 d.2. 9	KNR K-05 0104-03	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 100 cm	m ²	366.400		
100 d.2. 9	KNR K-05 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm	m ²	366.400		
101 d.2. 9	KNR K-05 0201-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki - co trzecia mocowana	m ²	366.400		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
102 d.2. 9	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską	m	24.860		
103 d.2. 9	KNR K-05 0202-03	Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską	m	53.170		
104 d.2. 9	KNR K-05 0208-01	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski	szt.	10.000		
105 d.2. 9	KNR K-05 0208-02	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska mała	szt.	1.000		
106 d.2. 9	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem	m	85.000		
107 d.2. 9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	43.866		
108 d.2. 9	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	15.405		
109 d.2. 9	KNR K-05 0103-06	Wykonanie deskowania okapu od spodu	m ²	92.400		
110 d.2. 9	KNR 0-15II 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm	m	87.730		
111 d.2. 9	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m	42.640		
2.10	Docieplenie budynku					
112 d.2. 10	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	75.256		
113 d.2. 10	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	75.256		
114 d.2. 10	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m	57.930		
115 d.2. 10	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	122.200		
116 d.2. 10	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr.6cm - system - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	41.796		
117 d.2. 10	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr.12cm - system - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	152.180		
118 d.2. 10	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	3.904		
2.11	Schody zewnętrzne					
119 d.2. 11	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)	m ³	17.178		
120 d.2. 11	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu beton B15	m ³	17.178		
121 d.2. 11	KNR 2-22 1001-01	Podkłady grub. 10 cm z betonu żwirowego B15	m ²	51.013		
122 d.2. 11	KNR 2-02 0218-01	Stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu , beton B15	m ³	11.471		
123 d.2. 11	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	13.625		
124 d.2. 11	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych mrozo-odpornych , antypoślizgowych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²	89.623		
Razem dział: Rozbudowa świetlicy						
3	Podjazd dla osób niepełnosprawnych					
3.1	Roboty ziemne					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
125 d.3. 1	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą ; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	3.175		
3.2		Roboty murowe				
126 d.3. 2	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu, beton B 15	m ³	3.175		
127 d.3. 2	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²	3.175		
128 d.3. 2	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	1.032		
129 d.3. 2	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm	m ²	3.334		
130 d.3. 2	KNR 0-12 1120-03	Okładziny murków z płytek klinkierowych mrozoodpornych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	3.175		
131 d.3. 2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	2.210		
132 d.3. 2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	0.780		
133 d.3. 2	KNR 0-11 0322-05	Podjazd z kostki betonowej typu H grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	7.800		
134 d.3. 2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	1.200		
135 d.3. 2	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyt podwójny dwustronnie ze stali nierdzewnej na wspornikach	m	12.700		
Razem dział: Podjazd dla osób niepełnosprawnych						
4		Parking i chodnik				
136 d.4. 01	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta dla parkingu i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	245.000		
137 d.4. 02	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	245.000		
138 d.4. 03	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	245.000		
139 d.4. 04	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 4	m ²	245.000		
140 d.4. 01	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	121.900		
141 d.4. 03	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	245.000		
142 d.4. 01	KNR 0-11 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	197.000		
143 d.4. 01	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	48.000		
Razem dział: Parking i chodnik						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: