

Przedmiar

Remont drogi gminnej w miejscowości Nowogród w km od 0+011 do 0+258 dz. nr 175

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W w ilości 50 kg/m2 (113,5*0,05=5,7)	t	5,7
2	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szt	4
3	KNR AT-03 0102/01	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm - wbudowanie na miejscu w pobocza	m2	794
4	KNR 2-31 0801/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm (9,4+5,5+6+4+6=30,9) - włączenia do dróg bitumicznych	m2	30,9
5	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu (5,5*207)+((40*(9,4+5,5)/2)+(152)=1588,5	m2	1.588,5
6	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	1.588,5
		Roboty nawierzchniowe		
7	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W w ilości 50 kg/m2 (1588,5*0,05=79,4)	t	79,4
8	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1.588,5
9	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	1.588,5
10	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.588,5
		Roboty wykończeniowe		
11	KNR 2-31 1402/02	Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	300