

Golub-Dobrzyń 10.02.2020 r.

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej Węgiersk – Macikowo - etap III”

Pytania:

1. Kosztorys – pozycja 31 d.3 - zakłada wykonanie korytek ściekowych z pokrywami w ilości 8 mb, według planu sytuacyjnego korytka te występują w km 6+755, nie wchodzą one w zakres etapu III od 6+132 do km 6+729, wnosimy o weryfikację pozycji kosztorysowej lub wskazanie miejsca wbudowania ww. korytek;
2. Kosztorys – pozycja 17 d.2 – zakłada wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe w ilości 6838 m, kosztorys zakłada również wykonanie krawężników i obrzeży w ilości jedynie 1219 mb; wnosimy o weryfikację ilości rowków pod krawężniki;
3. Kosztorys – pozycja 27 d.2 oraz pozycja 45 d.4 – zakłada wykonanie parkingu rowerowego oraz montaż stojaka rowerowego na 5 rowerów, wnosimy o wskazanie miejsca w którym należy ustawić przedmiotowy stojak, brak takiego na planie zagospodarowania terenu;
4. Wnosimy o zamieszczenie przekroju poprzecznego przez zjazd, brak danych dotyczących obramowania;
5. Wnosimy o zamieszczenie przekroju poprzecznego w miejscu występowania trójkątnego korytka ściekowego;

Odpowiedzi:

1. W km 6+517 konieczne jest włączenie ścieku przykrawężnikowego i ziemnego do przepustu i do studni; tam też wbudowane będą ścieki prefabrykowane z pokrywami.
2. Razem 1407m rowków pod krawężniki, obrzeża i ścieki (kosztorys ofertowy poprawiony).
3. Załączony został ark. 5 PZT z naniesioną lokalizacją stojaka na rowery.
4. Załączono żądany przekrój.
5. Załączono żądany przekrój.

WÓJT
Marek Ryłowicz