

Golub-Dobrzyń 29.05.2020 r.

SG.2710.2.5.2020

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 110228 C Nowawieś - Lisewo w miejscowości Nowawieś”

Pytania:

1. Ze względu na brak podania konkretnych ilości w STWiORB na wykonanie odcinka próbnego, prosimy o podanie powierzchni, lokalizacji, warstw składowych oraz grubości odcinka próbnego
2. W przedmiarze brak informacji o ilości wbudowania kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy wykonaniu poboczy widocznej na przekrojach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
3. W przedmiarze w pkt. 10 błędne obliczenia ilości kursów przewozu materiałów. Obliczoną ilość $1058,7 \text{ m}^3$ dzieli się przez ładowność pojazdu 20 – w tonach, a powinno dzielić się przez tę samą jednostkę, tzn. m^3 przez m^3 . Ładowność pojazdów 20 t w m^3 to około: $20 \text{ t} / 1,8 \text{ t} / \text{m}^3 = 11,11 \text{ m}^3$. Wylczenie ilości kursów winno być następujące:

$$(3529 \text{ m}^2 * 0,3 \text{ m}) = 1058,7 \text{ m}^3$$

$$1058,7 \text{ m}^3 / (20 \text{ t} / 1,8 \text{ t} / \text{m}^3) = 1058,7 \text{ m}^3 / 11,11 \text{ m}^3 = 95 \text{ kursów}$$

Prosimy o poprawienie ilości w przedmiarze robót w poz. 10 i analogicznie poz. 11.

Odpowiedzi:

1. Zamawiający nie będzie wymagał realizacji odcinków próbnych.
2. Załączono poprawiony kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót.
3. Odpowiedź: Załączono poprawiony kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót.


Z up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Z-ca Wójta