



PROJEKTOWANIE I NADZORY

inż. Marcin Jabłoński

STAROSTA
GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI
Plac Tysiąclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 54 623 53 80/81, fax 56 475 61 11
Załącznik Nr/.....

Do zgłoszenia

z dnia 13.09.2017r.

Sokołowo 30.08..2017r

TEMAT: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110269 C BABIAK- GR GMINY
- DZIAŁYŃ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA DROGI
POWIATOWEJ NR 2125 C PALIWODZIZNA - WĘGIERSK"

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY – ZAŁĄCZNIK
DOKUMENTACJI: DO ZGŁOSZENIA

BRANŻA: DROGOWA


ZAWARTOŚĆ OPIS TECHNICZNY
OPRACOWANIA: CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA
CZĘŚĆ RYSUNKOWA

LOKALIZACJA: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE, POWIAT GOLUB
DOBRZYŃ, GMINA GOLUB DOBRZYŃ, MIEJSCOWOŚĆ BABIAK,
OBRĘB MACIKOWO
dz. nr 173/1, 218/1, 219/4, 185/9, 221/1, 222/1, 223/5, 224/1, 185/3,
217/3, 185/5, 211/3, 211/1, 214/1, 185/6, 231/1, 232/1, 185/7, 190/1,
211/2, 185/8, 184/3, 173/4, 184/5

KATEGORIA OBIEKTU: XXV

BRANŻA	DROGOWA	
PROJEKTANT	Marian Pluta	Marian Pluta Projektant w spec. konstrukcyjno-inżynierskiej budowy dróg, mostów, nawierzchni lotniskowych Upr. Bud. Nr 165/65 Upr. Proj. Nr G.P.I. 7342/75/TO/92 Czł. K. P.O.I.L.B./KUP/BD/1974/01 Załącznik Nr 13.09.2017r.
ASYSTENT PROJEKTANTA	inż. Marcin Jabłoński	AS. PROJEKTOWANIE I NADZORY inż. Marcin Jabłoński Sokołowo 50 87-400 Golub-Dobrzyń tel. +48 692 141 928, NIP 878-151-17-21 REGON 871094653
INWESTOR	Gmina Golub Dobrzyń Plac 1000 - lecia, 87-400 Golub Dobrzyń	

Dokumentacja zawiera 28 ponumerowanych stron



SPIS TREŚCI

1.	Spis treści		str. 2
2.	Oświadczenie projektanta		str. 3
3.	Opis techniczny		str. 4
4.	Załączniki formalno – prawne		str. 11
5.	Część rysunkowa		str. 14
	✓ Plan orientacyjny	- rysunek nr 1.1	str 15
	✓ Projekt zagospodarowania terenu	- rysunek nr 2.1, 2.2	str 16
	✓ Przekroje konstrukcyjne	- rysunek nr 3.1	str 18
	✓ Dokumentacja lampy solarna		str 19
6.	Zgody na dysponowanie nieruchomością w załączniku nr 1.		



PROJEKTOWANIE I NADZORY
inż. Marcin Jabłoński

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Obiekt: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110269 C BABIAK- GR GMINY - DZIAŁYŃ
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR 2125 C PALIWODZIZNA -
WĘGIERSK"

Adres inwestycji:

- WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE, POWIAT GOLUB DOBRZYŃ, GMINA
GOLUB DOBRZYŃ, MIEJSCOWOŚĆ BABIAK, OBRĘB MACIKOWO
dz. nr 173/1, 218/1, 219/4, 185/9, 221/1, 222/1, 223/5, 224/1, 185/3, 217/3, 185/5, 211/3,
211/1, 214/1, 185/6, 231/1, 232/1, 185/7, 190/1, 211/2, 185/8, 184/3, 173/4, 184/5

Inwestor: **Gmina Golub Dobrzyń**

Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub Dobrzyń


***Oświadczam, iż projekt budowlany został
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.***

Projektant: **Marian Pluta**
upr. nr GP.I.7342/75/TO/92


Marian Pluta
Projektant
w spec. konstrukcyjno-inżynierskiej
budowy dróg, mostów, nawierzchni lotniskowych
Upr. Bud. Nr 165/65
Upr. Proj. Nr G.P.I. 7342/75/TO/92
Czł. K.P.O.I.I.B./KUP/BD/1974/01
tel./kom. +48 603 893 620

Data opracowania: **Sokołowo 30.08.2017**

- wymóg art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zmianami)



PROJEKTOWANIE I NADZORY
inż. Marcin Jabłoński

OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego pn:

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110269 C BABIAK- GR GMINY - DZIAŁYŃ WRAZ Z
PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR 2125 C PALIWODZIZNA -
WĘGIERSK"

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- ✓ Mapa do celów projektowych w skali 1:500
- ✓ Uzgodnienia z Zarządcą Drogi
- ✓ Pomiary uzupełniające sytuacyjno-wysokościowe wykonane przez geodetę
- ✓ Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta
- ✓ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 43 poz. 430 z 14 maja 1999r z późniejszymi zmianami)

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA


Przedmiotem opracowania jest projekt na przebudowę drogi gminnej nr 110269 C i skrzyżowania drogi powiatowej nr 2125 C mający na celu poprawę parametrów technicznych drogi.

Zakres opracowania obejmuje:

- ✓ Wzmocnienie konstrukcji,
- ✓ Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej,
- ✓ Wykonanie poboczy,
- ✓ Oznakowanie pionowe,
- ✓ Oznakowanie poziome,
- ✓ Budowa peronów przystankowych,
- ✓ Montaż lamp hybrydowych,
- ✓ Przebudowa przepustu,
- ✓ Odnowa rowów przydrożnych.

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Lokalizacja inwestycji



Projektowana przebudowa zlokalizowana jest na działce nr dz. nr 173/1, 218/1, 219/4, 185/9, 221/1, 222/1, 223/5, 224/1, 185/3, 217/3, 185/5, 211/3, 211/1, 214/1, 185/6, 231/1, 232/1, 185/7, 190/1, 211/2, 185/8, 184/3, 173/4, 184/5 w miejscowości Babiak na terenie jednostki ewidencyjnej Golub Dobrzyń. Na przedmiotowym odcinku droga gminna posiada skrzyżowanie z jedną drogą powiatową i jedno skrzyżowanie z drogą gminną.

Istniejąca droga gminna w miejscowości Babiak posiada nawierzchnię bitumiczną.

3.2 Ukształtowanie terenu

Odcinek drogi gminnej będący zakresem opracowania zlokalizowany jest w granicach obszaru rozproszonej zabudowy rolnej. Droga gminna od początku opracowania skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2125 C posiada nawierzchnię w złym stanie technicznym. Posiada pobocza gruntowe bez rowów. Na chwili obecną nawierzchnia drogi gminnej nie posiada prawidłowego przekroju poprzecznego z uwagi na wstępujące przegięcia, zaniżenia nawierzchni. Na terenie objętym opracowaniem nie występuje zadrzewienie kolidujące z przebudową.

3.3 Istniejące uzbrojenie

Na terenie objętym inwestycją występuje następująca infrastruktura:

- ✓ Infrastruktura telekomunikacyjna
- ✓ Infrastruktura wodociągowa.

W ramach planowanej przebudowy drogi gminnej nie przewiduje się wystąpienia kolizji z w/w infrastrukturą techniczną z uwagi na brak robót wgłębnych.


4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z inwestorem założono:

- ✓ Na całym odcinku drogi wyrównanie i wzmocnienie podbudowy poprzez wykonanie warstwy profilowej w celu nadania odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych oraz wykonanie nawierzchni mineralno asfaltową BA o gr 4 cm,
- ✓ Wykonanie poboczy,
 - ✓ Oznakowanie pionowe,
 - ✓ Oznakowanie poziome,
 - ✓ Budowa peronów przystankowych,
 - ✓ Montaż lamp hybrydowych,
 - ✓ Przebudowa przepustu,
 - ✓ Odnowa rowów przydrożnych.

4.1 Droga w przekroju poprzecznym

Na odcinku planowanej przebudowy odtworzone zostaną spadki poprzeczne.



Ewentualne korekty w tym zakresie mają jedynie na celu uzyskanie jednolitych przekrojów poprzez nadanie spadków.

- daszkowego na odcinkach prostych – 2%
- jednospadowego na poboczach – 4 %

4.2 Rozwiązanie sytuacyjne

Projektowany odcinek drogi o długości 793 mb posiada 4 łuki kołowe, występują załomy trasy w ilości 7 szt

4.3 Projektowana konstrukcja

Na potrzeby dokumentacji projektowej przeprowadzono odwierty w istniejącej konstrukcji nawierzchni celem określenia grubości poszczególnych warstw. Na podstawie uzgodnień z Inwestorem i analizy istniejącego ruchu zaprojektowano konstrukcję drogi o kategorii ruchu odpowiadającej KR 1. Przewidziano następujące przekroje konstrukcyjne:

- **Konstrukcja nawierzchni drogi**

- ✓ Warstwa ścieralna z AC 11S wg WT 2 2014 – 4 cm
- ✓ Wiązanie między warstwowe z emulsji asfaltowej C60B3ZM
- ✓ Warstwa profilowa z AC 11 W - 4 cm
- ✓ Istniejąca podbudowa pomocnicza – gr. do 10 cm

- **Konstrukcja zjazdów do zabudowań mieszkalnych i działek budowlanych**


- ✓ Warstwa ścieralna z AC 11S wg WT 2 2014 – 4 cm
- ✓ Wiązanie między warstwowe z emulsji asfaltowej C60B3ZM
- ✓ Warstwa profilowa z AC 11 W - 4 cm
- ✓ Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm – gr. 10 cm
- ✓ warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

- **Konstrukcja pobocza**

- ✓ Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe
- ✓ Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 o gr. – 8 cm

4.4 Wykaz zjazdów

Zjazdy w ilości 16 szt zgodnie z planem sytuacyjnym.



4.5 Rozwiązania wysokościowe.

Rzędne drogi zostały dostosowane do istniejącej niwelety z niewielką jej korektą. Punkty początkowy i końcowy nawiązano do istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej.

4.6 Odwodnienie :

Odwodnienie zrealizowano za pomocą spadków poprzecznych oraz podłużnych drogi do rowów i przepustu melioracyjnego.

4.7 Zestawienie charakterystycznych ilości

- ✓ Długość odcinka – 793 mb
- ✓ Powierzchnia jezdni szerokości 5,0 m – 3965 m²
- ✓ Powierzchnia poboczy – 122,3m²
- ✓ Powierzchnia zjazdów i skrzyżowań – 139,5 m²

5. REJESTR ZABYTEKÓW

Planowana inwestycja nie leży w strefie konserwatorskiej.

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Obszar objęty opracowaniem nie leży w strefie eksploatacji górniczej.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Nowa nawierzchnia bez wyłomów i nierówności wyeliminuje główne źródła emitujące hałas.

Wody opadowe w obrębie jezdni, objęte opracowaniem, zostaną skierowane na przyległy teren

Negatywnym efektem przebudowy projektowanego odcinka będą:

- Hałas oraz zanieczyszczenia generowane w fazie przebudowy;
- Utrudnienia w ruchu w czasie przebudowy;
- Powstawanie odpadów w czasie prowadzenia robót.

8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na podstawie oględzin i odwiertów próbnych została określona grupa nośności G-1.

W związku z powyższym zaprojektowano konstrukcję jw.

9. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Obiekt został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP – sanitarno epidemiologicznymi i obowiązującymi dla obiektów przeznaczonych do stałego pobytu



ludzi.

PROJEKTOWANIE I NADZORY

inż. Marcin Jabłoński

Zgodnie z klasyfikacją podana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 179, poz. 1490) inwestycja polegająca na **"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110269 C BABIAK- GR GMINY - DZIAŁYŃ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR 2125 C PALIWODZIZNA - WĘGIERSK"** nie oddziałuje szkodliwie na środowisko.

10. INFORMACJA BIOZ.

Droga objęta opracowaniem uzbrojona jest w następujące sieci:

- wodociągową,
- telekomunikacyjną,

Szczegółowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejność ich wykonania przedstawia przedmiar robót.

Na omawianym odcinku roboty prowadzone będą:

- w pobliżu linii teletechnicznej
- „pod ruchem”, tj. odcinek drogi nie będzie wyłączony z ruchu kołowego.

Główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót to:

- Roboty przygotowawcze
 - roboty rozbiórkowe
- Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne
 - Wykonanie podbudowy
- Transport technologiczny pionowy i poziomy


W celu likwidacji zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy:

1. stosować sprzęt ochrony osobistej
2. wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego
3. ustawić tablice ostrzegawcze
4. zakazany jest transport materiałów nad stanowiskami roboczymi
5. należy dbać o stan nawierzchni dróg
6. stosować tylko sprzęt właściwy do transportu

Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP

7. przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, odzieży ochronnej
8. znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej pracy
9. właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na stanowisku pracy.
10. znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń technicznych, sprzętu i narzędzi
11. dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych
12. znajomość telefonów alarmowych
13. utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej inwestycji przewiduje się roboty budowlane, których , charakter, organizacji lub



miejsce wykonywania stwarzają ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W związku z powyższym **konieczne jest opracowanie planu BIOZ.**

11. OGÓLNE WYTYCZNE INWESTYCJI

Wytyczenie robót należy powierzyć uprawnionemu geodecie.

W obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie wykonując przekopy próbne.

Po zakończeniu robót zlecić należy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.


Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach opisanych w opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant.

Jakość robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych.

Trasę drogi zaprojektowano wg współrzędnych w układzie państwowym. W celu wyznaczenia odpowiedniej niwelety wysokości odnieść do reperu w układzie państwowym oraz na placu budowy należy założyć repere robocze przed przystąpieniem do robót.



PROJEKTOWANIE I NADZORY
inż. Marcin Jabłoński

ZAŁĄCZNIKI FORMALNO – PRAWNE

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE.

URZĄD WOJEWÓDZKI
w TORUNIU

Toruń, dnia 25.06.1932 r.

Nr GP. I. 7342/75/TO/92

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 i § 13 ust. 1 pkt 3 lit. "b" rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) wraz z późn. zmianami, stwierdza się, że:

PANCIJ MARIAN PLUTA

tytuł naukowy-zawodowy: Technik drogowy

urządzony(a) dnia 9 grudnia 1936r. w Toruniu

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta

w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej

w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych

PanC10 MARIAN P L U T A jest upoważniony(a) do:

1. Sporządzania projektów budowli drogi nawierzchni lotniskowych oraz typowych mostów i przepustów - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

1.2. Vinnu 1a:

1. Pan Marian Pluta

ul. Rydygiera 4a m 12 - Toruń

... ६.००




Opłatę skarbową w wysokości
6.000 zł pobrano
i skasowano na kopii decyzji.

(pieczec i podpis)

~~2~~up, WOJEWODY


L.Ł. WILKOT KRAWIEC
DYREKTOR WYDZIAŁU
GOSPODARSTWA PRZESIELNIEGO



PROJEKTOWANIE I NADZORY

inż. Marcin Jabłoński

ZAŚWIADCZENIA Z IZBY PIIB.



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-4E1-TJ2-A66 *

Pan MARIAN PLUTA o numerze ewidencyjnym KUP/BD/1974/01
adres zamieszkania ul. RYDYGIERA 4A/12, 87-100 TORUŃ
jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-21 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

