

Kosztorys Ofertowy

Obiekt	Remont drogi gminnej w miejscowości Ostrowite dz. nr 370/2
Budowa	Ostrowite gm. Golub-Dobrzyń dz. nr 370/2 obręb Ostrowite
Inwestor	Gmina Golub-Dobrzyń
Wykonawca	wyłoniony w przetargu
Biuro kosztorysowe	AS Projektowanie i Nadzory inż. Marcin Jabłoński Sokołowo 50 87-400 Golub Dobrzyń

Sporządził	inż. Marcin Jabłoński
Sprawdził	Marian Pluta upr GP.I. 7342/75/TO/92

Sokołowo 50, luty 2017

Kosztorys

Remont drogi gminnej w miejscowości Ostrowite dz. nr 370/2

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
	Roboty przygotowawcze				
1	Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm	m2	20		
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 10 cm za pomocą spycharki - ścinka zawyżonych poboczy na odcład (150*2*0,5=150)	m2	150		
3	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm (150*1,5=225*0,1=22,5)	m3	22,5		
4	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu (150*4+25=625)	m2	625		
5	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	625		
	Roboty nawierzchniowe				
6	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W w ilości 75 kg/m2 (625*0,075=47)	t	47		
7	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	625		
8	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	625		
9	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	625		
	Roboty wykończeniowe				
10	Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	150		