

Przedmiar

Remont drogi gminnej w miejscowości Ostrowite dz. nr 370/2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-31 0801/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm	m2	20
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 10 cm za pomocą spycharki - ścinka zawyżonych poboczy na odkład (150*2*0,5=150)	m2	150
3	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm (150*1,5=225*0,1=22,5)	m3	22,5
4	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu (150*4+25=625)	m2	625
5	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	625
		Roboty nawierzchniowe		
6	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W w ilości 75 kg/m2 (625*0,075=47)	t	47
7	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	625
8	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	625
9	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	625
		Roboty wykończeniowe		
10	KNR 2-31 1402/02	Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	150