

Przedmiar

Przebudowa drogi dojazdowej so świetlicy wraz z wejściem do świetlicy i parkingiem

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Droga gminna w miejscowości Ostrowite		
			Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (175)	km	0,175
			Remont przepustu średnicy 400 mm		
2	KNR 2-01 0203/03.3		Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1,20m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość do 1km - przepust śr 40 cm (8*0,6*1,0 =4,8)	m ³	4,8
3	KNR 2-31 0104/03		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m ²	4,8
4	KNR 2-31 0605/01		Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych gr 30 cm	m ³	0,72
5	KNR 2-31 0605/06		Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	8
6	KNR 2-31 0605/03		Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm przepustów rurowych - brukowanie kamieniem polnym	ścianka	2
			Roboty ziemne		
7	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV (4,2*96+4,2*36+508,2+71,6=1135	m ²	1.135
8	KNR 2-31 0101/02		Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m ²	1.135
9	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	1.135
			Podbudowa		
10	KNR 2-31 0104/05		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m ²	580
11	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego 0-63 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	554
12	KNR 2-31 0109/03		Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m ²	580
13	KNR 2-31 0109/04 (dopłata 3x)		Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm	m ²	580
14	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²	1.917
			Obramowanie placu wokół remizy		
15	KNR 2-31 0401/04		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	133
16	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki (133*0,04=5,3)	m ³	5,3
17	KNR 2-31 0403/03		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	133
			Nawierzchnia na jezdni i placu wokół remizy		
18	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	528
19	KNR 2-31 0310/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm AC 11S (4*132=1868)	m ²	528
20	KNR 2-31 0310/06 (dopłata 2x)		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m ²	528
21	KNR 2-31 0511/03.3		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	508
22	KNR 2-31 0511/03.4		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	72
			Pobocza		

Przedmiar

Przebudowa drogi dojazdowej so świetlicy wraz z wejściem do świetlicy i parkingiem

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (132*0,5*2=132)	m2	132
24	KNR 2-31 0114/07		Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 8cm szer 0,5 m	m2	132
			Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego		
25	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	6
26	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	8
27	KNR 2-31 0702/03		Słupki wygradzeniowe ozdobne śr. 100mm	szt	2