

Kosztorys Ofertowy

Obiekt	REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁACHOTY DZ NR 48 ETAP I dł 160 m.b
Budowa	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE, POWIAT GOLUB DOBRZYŃ, GMINA GOLUB DOBRZYŃ, MIEJSCOWOŚĆ PŁACHOTY DZ NR 48
Inwestor	Gmina Golub-Dobrzyń
Wykonawca	wyłoniony w przetargu
Biuro kosztorysowe	AS Projektowanie i Nadzory inż. Marcin Jabłoński, Sokołowo 50, 87-400 Golub Dobrzyń

Sporządził	inż. Marcin Jabłoński KUP/0080/WOD/16
Sprawdził	Marian Pluta upr GP.I. 7342/75/TO/92

Sokołowo 50, 26.06.2017

Kosztorys

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁĄCHOTY DZ NR 48 ETAP I dł 160 m.b

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
	Roboty przygotowawcze				
1	Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm	m2	10		
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 10 cm za pomocą spycharki - ścinka zawyżonych poboczy (160*2*1=500)	m2	320		
3	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość do 1,0km (320*0,1*0,5=16)	m3	16		
4	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	800		
5	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	800		
	Roboty nawierzchniowe				
6	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W w ilości 75 kg/m2 (800*0,075=60)	t	60		
7	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	800		
8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	800		
	Roboty wykończeniowe				
9	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	240		
10	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 5 cm - zjazdy	m2	4		