

Przedmiar

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁACHOTY DZ NR 48 ETAP I dł 160 m.b

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-31 0801/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm	m2	10
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 10 cm za pomocą spycharki - ścinka zawyżonych poboczy (160*2*1=500)	m2	320
3	KNR 2-01 0207/03.3	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość do 1,0km (320*0,1*0,5=16)	m3	16
4	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	800
5	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	800
		Roboty nawierzchniowe		
6	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W w ilości 75 kg/m2 (800*0,075=60)	t	60
7	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	800
8	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	800
		Roboty wykończeniowe		
9	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	240
10	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 5 cm - zjazdy	m2	4