

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
		364.80	m ²	364.800	
				RAZEM	364.800
2	KNR-W 4-01 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m ²		
		24*8.50	m ²	204.000	
				RAZEM	204.000
3	KNR-W 4-01 0609-02	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem - za każdy następny 1 cm grubości	m ²		
		24*8.50*5	m ²	1020.000	
				RAZEM	1020.000
4	KNR-W 4-01 0441-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołaczenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m ²		
		364.80	m ²	364.800	
				RAZEM	364.800
5	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm	m		
		60.00	m	60.000	
				RAZEM	60.000
6	NNRNKB 202 0535-01	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²		
		364.80	m ²	364.800	
				RAZEM	364.800
7	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
		24.00	m	24.000	
				RAZEM	24.000
8	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
		204.00	m ²	204.000	
				RAZEM	204.000
9	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1, 00 m	m ²		
		364.80	m ²	364.800	
				RAZEM	364.800
10	KNR AT-09 0101-05	Łaczenie - rozstaw łąt 35 cm	m ²		
		364.80	m ²	364.800	
				RAZEM	364.800
11	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		408.00	m ²	408.000	
				RAZEM	408.000
12	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 10 cm	m ²		
		204.00	m ²	204.000	
				RAZEM	204.000
13	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 5 cm	m ²		
		204.00	m ²	204.000	
				RAZEM	204.000
14	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m		
		10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
15	NNRNKB 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
		2*24.00	m	48.000	
				RAZEM	48.000
16	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		2*24.00+2*7.60	m ²	63.200	
				RAZEM	63.200
17	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		3*2*(1.03+0.60)*0.60	m ²	5.868	
				RAZEM	5.868
18	NNRNKB 202 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	NNRNKB 202 0546-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.		
		4	szt.	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.000
20	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 3*0.68*1.03*1	m³ m³	2.101	
				RAZEM	2.101
21	KNR-W 2-02 0220-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 3*0.80*1.10	m² m²	2.640	
				RAZEM	2.640
22	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 36	szt. szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
23	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000