

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DACH NAD DWOREM			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	19.95+19.95	m	39.900	
				RAZEM	39.900
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	4.50+4.50+4.50+4.50	m	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR K-05	Rozebranie starych pokryw dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, profilowana, bez odzysku	m ²		
d.1	0101-03	330.00	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
4	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³		
d.1	0310-01	4.20*0.78*0.49+7.12*0.76*0.48+7.12*0.60*1.07	m ³	8.774	
				RAZEM	8.774
5	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
d.1	0419-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na kominach	m ²		
d.1	0711-01	(0.78+0.78+0.49+0.49)*11.50+(0.76+0.76+0.48+0.48)*11.50+(0.60+0.60+1.07+1.07)*12.00	m ²	97.810	
				RAZEM	97.810
7	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na kominach ponad dachem wykonywane ręcznie	m ²		
d.1	0902-01	(0.78+0.49+0.78+0.49+0.60+1.07+1.07+0.60)*3.60	m ²	21.168	
				RAZEM	21.168
8	KNR 2-02	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm	m ²		
d.1	0219-05	(0.78*0.49)+(0.76*0.48)+(0.60*1.07)	m ²	1.389	
				RAZEM	1.389
9	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - Przyjęto szacunkowo	m		
d.1	0412-02	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i bakteriobójcza dźwigarów, bali i krawędziaków, końcówek krokwi metodą smarowania	m ²		
d.1	0628-04	330.00	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
11	KNNR-W 3	Jednokrotna impregnacja przeciwpożarowa drewna metodą smarowania drewna preparatami - bale i krawędziaki	m ²		
d.1	0504-02	330	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
12	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - lecz oczyszczenie, wyniesienie luźnych elementów,	m ²		
d.1	0429-02	224.00	m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
13	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu i innych materiałów pochodzących z rozbioru z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1	1103-04	224.00*0.025+330.00*0.025	m ³	13.850	
				RAZEM	13.850
14	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1103-05	Krotność = 4 13.850	m ³	13.850	
				RAZEM	13.850
15	KNR K-05	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m ²		
d.1	0103-01	330.00	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
16	KNR K-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm	m ²		
d.1	0104-06	330.00	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
17	KNR K-05	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm	m ²		
d.1	0105-03	330.00	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
18	KNR K-05	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m ² z dachówki ceramicznej karpiówki - co druga mocowana	m ²		
d.1	0302-07			RAZEM	330.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		330.00	m ²	330.000	
19	KNR K-05 d.1 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską	m	RAZEM	330.000
		20.37	m	20.370	
20	KNR K-05 d.1 0202-05	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - zamknięcie początko- we i końcowe kalenicy	szt.	RAZEM	20.370
		2	szt.	2.000	
21	KNR K-05 d.1 0202-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy	szt.	RAZEM	2.000
		2	szt.	2.000	
22	KNR 19-01 d.1 0582-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowo-tyta- nowej niepatynowanej	m	RAZEM	2.000
		20.37+20.37	m	40.740	
23	KNR 19-01 d.1 0583-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowo- tytanowej niepatynowanej	m	RAZEM	40.740
		4.50+4.50+4.50+4.50	m	18.000	
24	KNR 19-01 d.1 0584-03	Wykonanie i montaż krawędzi o szer. do 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej niepa- tynowanej	m ²	RAZEM	18.000
		(7.90*4*0.25)	m ²	7.900	
25	KNR 2-02 d.1 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²	RAZEM	7.900
		(20.37*4.50)	m ²	91.665	
2		DACH NAD OFICYNĄ		RAZEM	91.665
26	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		16.15+16.15	m	32.300	
27	KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	RAZEM	32.300
		4.50+4.50+4.50+4.50	m	18.000	
28	KNR 4-01 d.2 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³	RAZEM	18.000
		3.70*0.60*0.80*4+9.50*1.20*0.70*2	m ³	23.064	
29	KNR 4-01 d.2 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.	RAZEM	23.064
		6	szt.	6.000	
30	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na kominach	m ²	RAZEM	6.000
		(0.60+0.60+0.80+0.80)*3.70*4+(1.20+1.20+0.70+0.70)*2*9.50	m ²	113.640	
31	KNR 2-02 d.2 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm	m ²	RAZEM	113.640
		(0.60*0.80)*4+(1.20*0.70)*2	m ²	3.600	
32	d.2 analiza indy- widualna	Utylizacja materiałów szkodliwych	kpl	RAZEM	3.600
		1	kpl	1.000	
33	KNR 4-04 d.2 1103-04	Wywiezienie gruzu i innych materiałów pochodzących z rozbiórki z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	RAZEM	1.000
		210.00*0.025	m ³	5.250	
34	KNR 4-04 d.2 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³	RAZEM	5.250
		Krotność = 4	m ³	5.250	
35	KNR 0-22 d.2 0527-02	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym	m ²	RAZEM	5.250
		210.00	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.2	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd $(0.60+0.60+0.80+0.80)*4+(1.20+1.20+0.80+0.80)*2$	mb ob- wodu mb ob- wodu	19.200	
				RAZEM	19.200
37 d.2	KNR 0-22 0529-01	Obróbki dachowe kalenicy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 16.15	mb mb	16.150	
				RAZEM	16.150
38 d.2	KNR 19-01 0582-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowo-tyta- nowej niepatynowanej 32.30	m m	32.300	
				RAZEM	32.300
39 d.2	KNR 19-01 0583-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowo- tytanowej niepatynowanej $4.50+4.50+4.50+4.50$	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
40 d.2	KNR 19-01 0584-03	Wykonanie i montaż krawędzi o szer. do 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej niepa- tynowanej $(6.33*2*0.25)$	m ² m ²	3.165	
				RAZEM	3.165
41 d.2	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m $(16.15*4.50)$	m ² m ²	72.675	
				RAZEM	72.675
3		INSTALACJA ODGROMOWA			
42 d.3	Kalkulacja własna	Wykonanie instalacji odgromowej, badanie skuteczności i protokoły pomiarów 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000