

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 110214C.
ADRES INWESTYCJI : działka nr 28 obr. Wrocki gm.Golub-Dobrzyń
INWESTOR : Gmina Golub-Dobrzyń
ADRES INWESTORA : Pl.Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń
WYKONAWCA ROBÓT : do wyłonienia w drodze przetargu
BRANŻA : inżynierska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Osłowski
DATA OPRACOWANIA : 06.01.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.01.2016

Data zatwierdzenia

07.01.2016

inż. Andrzej Osłowski
Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. WAM/003/PDOK/03
Rej. GINB: 2833/03/10

**GMINA
GOLUB-DOBRYŃ**
Plac Tysiąclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 056 683 54 01, fax 056 683 52 76
NIP:5030037022 REGON:871118580

WÓJT
Marek Ryłowicz

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów meliora-			
	z.sz. 2.3.3	cyjnych.			
	9902				
		1.8	km	1.800	
				RAZEM	1.800
2		Podbudowy (jezdni).			
2	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
d.2	0102-01				
	z.o.2.13.				
	9902-01				
		8900-7600	m ²	1300.000	
				RAZEM	1300.000
3	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za dalsze 25 cm głębokości koryta 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
d.2	0102-02				
	z.o.2.13.				
	9902-01				
		8900-7600	m ²	1300.000	
				RAZEM	1300.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
d.2	0104-03				
	z.o.2.13.				
	9902-01				
		8900-7600	m ²	1300.000	
				RAZEM	1300.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za dalsze 10 cm grubość warstwy po zag. 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
d.2	0104-04				
	z.o.2.13.				
	9902-01				
		8900-7600	m ²	1300.000	
				RAZEM	1300.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
d.2	0114-05 z.o.				
	2.12. 9901-02 analogia				
	z.o.2.13.				
	9902-01				
		8900-7600	m ²	1300.000	
				RAZEM	1300.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 26-75 pojazdów na godzinę (wykonywana na całej szerokości, z wyrównaniem istn.nawierzchni)	m ²		
d.2	0114-07				
	z.o.2.13.				
	9902-01				
		8900	m ²	8900.000	
				RAZEM	8900.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za dalsze 2 cm grubości po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę (wykonywana na całej szerokości, z wyrównaniem istn.nawierzchni)	m ²		
d.2	0114-08				
	z.o.2.13.				
	9902-01				
		8900	m ²	8900.000	
				RAZEM	8900.000
9	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
d.2	0202-01				
	KNR 2-31				
	z.o.2.13.				
	9902-01				
		8900	m ²	8900.000	
				RAZEM	8900.000
3		Nawierzchnie (jezdni).			
10	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.3 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
d.3	0301-01				
	KNR 2-31				
	z.o.2.13.				
	9902-01 analogia				
		8540	m ²	8540.000	
				RAZEM	8540.000
11	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
d.3	0202-02				
	KNR 2-31				
	z.o.2.13.				
	9902-01				
		8540	m ²	8540.000	
				RAZEM	8540.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.3	KNR AT-03 0302-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 ana- logia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 3 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
		8540	m ²	8540.000	
				RAZEM	8540.000
4		Roboty ziemne (zjazd).			
13 d.4	KNR 2-01 0205-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km (wyko- py pod zjazdu). (6.2*10+4.8*2+5.7*6+11.9*7+78.9+22.7)*0.3	m ³		
			m ³	87.210	
				RAZEM	87.210
5		Podbudowy (zjazd).			
14 d.5	KNR 2-31 0104-03 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
		6.2*10+4.8*2+5.7*6+11.9*7+78.9+22.7	m ²	290.700	
				RAZEM	290.700
15 d.5	KNR 2-31 0104-04 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za dal- szye 5 cm grubość warstwy po zag. 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
		6.2*10+4.8*2+5.7*6+11.9*7+78.9+22.7	m ²	290.700	
				RAZEM	290.700
16 d.5	KNR 2-31 0114-05 z.o. 2.12. 9901- 02 analogia z.o.2.13. 9902-01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26- 75 pojazdów na godzinę	m ²		
		6.2*10+4.8*2+5.7*6+11.9*7+78.9+22.7	m ²	290.700	
				RAZEM	290.700
17 d.5	KNR AT-03 0202-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo- wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/ m2 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
		6.2*10+4.8*2+5.7*6+11.9*7+78.9+22.7	m ²	290.700	
				RAZEM	290.700
6		Nawierzchnie (zjazd).			
18 d.6	KNR AT-03 0301-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 ana- logia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.3 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
		5.5*10+4.1*2+4.9*6+11*7+75.5+21	m ²	266.100	
				RAZEM	266.100
19 d.6	KNR AT-03 0202-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo- wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 26-75 po- jazdów na godzinę	m ²		
		5.5*10+4.1*2+4.9*6+11*7+75.5+21	m ²	266.100	
				RAZEM	266.100
20 d.6	KNR AT-03 0302-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 ana- logia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 3 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
		5*10+3.8*2+4.5*6+10.5*7+73.9+20.2	m ²	252.200	
				RAZEM	252.200
7		Pobocza.			
21 d.7	KNR 2-31 0202-07 z.o.2.13. 9902-01 ana- logia	Uzupełnienie nawierzchni poboczy mieszanką pospółki i gruzu rozścielane me- chanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
		(58+172+81+160+318+259+119+133+49+67+138+169+47+226+326+211+ 93+32)*0.75	m ²	1993.500	
				RAZEM	1993.500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22 d.7	KNR 2-31 0702-02 z.o.2.13. 9902-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 26-75 pojazdów na godzinę	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
23 d.7	KNR 2-31 0703-02 z.o.2.13. 9902-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000