

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbirkowe					
1	KNR 4-04 d.10504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
		20.06+6.81+18.49+6.97+11.58+4.61+4.61	m ²	73.1300	
				RAZEM	73.1300
2	KNR 4-04 d.10504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		8.61*23.67	m ²	203.7987	
				RAZEM	203.7987
3	KNR 4-04 d.10301-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 5 cm	m ³		
		276.93	m ³	276.9300	
				RAZEM	276.9300
4	KNR 4-04 d.10301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm	m ³		
		41.5395	m ³	41.5395	
				RAZEM	41.5395
5	KNR-W 4- d.101 0609-01 pz	Rozebranie warstwy izolacyjnej ze styropianu grub. do 10 cm	m ²		
		276.93	m ²	276.9300	
				RAZEM	276.9300
2 Posadzki					
6	NNRNKB d.2202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane maszynowo w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ²	m ²		
		276.93	m ²	276.9300	
				RAZEM	276.9300
7	NNRNKB d.2202 1125-02	(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu zacieraczki" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² - dod.lub potrącenie za zmianę grub.o 1 cm	m ²		
		276.930*2	m ²	553.8600	
				RAZEM	553.8600
8	KNR-W 2- d.202 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		276.93	m ²	276.9300	
				RAZEM	276.9300
9	KNR-W 2- d.202 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa PS 100(w kropki) gr 15 cm	m ²		
		276.93	m ²	276.9300	
				RAZEM	276.9300
10	NNRNKB d.2202 1133-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu zacieraczki" o gr. 5 cm	m ²		
		276.93	m ²	276.9300	
				RAZEM	276.9300
11	NNRNKB d.2202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² wymiary i kolorystykę uzgodnić z inwestorem	m ²		
		73.13	m ²	73.1300	
				RAZEM	73.1300
12	NNRNKB d.2202 1123-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej " w pomieszczo. o pow.ponad 8 m ²	m		
		10*3.29+2*(6.28+2.07+5.62+2.12+3.52)	m	72.1200	
				RAZEM	72.1200
13	KNR-W 2- d.202 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych łącznie z cokolikiem	m ²		
		210.256	m ²	210.2560	
				RAZEM	210.2560
14	KNR-W 2- d.202 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowej - kolorystykę uzgodnić z inwestorem-wykładzina o najwyższej klasie ścieralności	m ²		
		210.256	m ²	210.2560	
				RAZEM	210.2560
3 Malowanie					
15	KNR-W 4- d.301 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		276.93	m ²	276.9300	
				RAZEM	276.9300
16	KNR-W 4- d.301 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		221.544	m ²	221.5440	
				RAZEM	221.5440
17	KNR-W 4- d.301 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		58.198	m ²	58.1980	
				RAZEM	58.1980

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2- d.3 02 0846-01	Wyprawy tynkarskie z masy żywica gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach 80.028	m ² m ²	 80.0280	
				RAZEM	80.0280
19	KNR-W 2- d.3 02 0846-01	Wyprawy tynkarskie z masy żywica gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach 41.58	m ² m ²	 41.5800	
				RAZEM	41.5800
20	KNR 4-01 d.3 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton 164.1548	m ² m ²	 164.1548	
				RAZEM	164.1548
4 Roboty okładzinowe-płytki na ścianach					
21	KNR 0-12 d.4 0829-03	Licowanie ścian płytkami -kolorystkę i wymiary pytek uzgodnić z inwestorem 79.06	m ² m ²	 79.0600	
				RAZEM	79.0600
22	KNR-W 4- d.4 01 0701-04	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² łącznie z płytkami 79.06	m ² m ²	 79.0600	
				RAZEM	79.0600
23	KNR-W 2- d.4 02 0803-02	Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 79.60	m ² m ²	 79.6000	
				RAZEM	79.6000
5 Wymiana drzwi i roboty towarzyszące					
24	KNR-W 4- d.5 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ² 2*1.90	m ² m ²	 3.8000	
				RAZEM	3.8000
25	KNR-W 4- d.5 01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.3192	m ³ m ³	 0.3192	
				RAZEM	0.3192
26	KNR-W 2- d.5 02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 4.715	m ² m ²	 4.7150	
				RAZEM	4.7150
6 Elektryczne					
27	KNR 5-08 d.6 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 10	szt. szt.	 10.0000	
				RAZEM	10.0000
28	KNR-W 4- d.6 03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W 18	kpl. kpl.	 18.0000	
				RAZEM	18.0000
29	KNR-W 4- d.6 03 1001-20	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKL21, RS-P21, RS28 o śr.do 47 mm w cem gle 20	m m	 20.0000	
				RAZEM	20.0000
30	KNR-W 4- d.6 03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 20	m m	 20.0000	
				RAZEM	20.0000
7 Rusztowania					
31	KNR AT-05 d.7 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 190.05	m ² m ²	 190.0500	
				RAZEM	190.0500
32	KNR AT-05 d.7 1658-01	Rusztowania stojakowe sufitowe " o rozstawie stojaków 2,57 m i wys. do 4 m 203.7987	m ² m ²	 203.7987	
				RAZEM	203.7987
8 Garaż OSP-koszty nie kwalifikowane					
33	KNR AT-05 d.8 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 198.512	m ² m ²	 198.5120	
				RAZEM	198.5120
34	KNR 4-01 d.8 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton 169.726	m ² m ²	 169.7260	
				RAZEM	169.7260