
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej i budowa chodnika do świetlicy.
ADRES INWESTYCJI : działka nr 128/32, 128/34, 128/36, 129/3 obr.0018 Sokoligóra - jednostka ewidencyjna 040503_2
INWESTOR : Gmina Golub-Dobrzyń
ADRES INWESTORA : Pl.Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń
WYKONAWCA ROBÓT : do wyłonienia w drodze przetargu
BRANŻA : inżynierska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Osłowski
DATA OPRACOWANIA : 28.05.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.05.2018

Data zatwierdzenia

inż. Andrzej Osłowski
Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid.: WAM/003/POOK/03
Rej. GINB: 2833/03/U/C



PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
d.1	0109-04	0.002	ha	0.002	
				RAZEM	0.002
2	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalać przy użyciu grysów - wyboje o głębokości 4 cm z zastosowaniem kotła 50 dm3	m ²		
d.1	1108-03	26	m ²	26.000	
	analogia			RAZEM	26.000
2		Roboty rozbiórkowe.			
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej chodników o grubości 12 cm	m ²		
d.2	0801-03	162+56+39	m ²	257.000	
	analogia			RAZEM	257.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej jezdni o grubości 12 cm	m ²		
d.2	0801-03	105	m ²	105.000	
	analogia			RAZEM	105.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej jezdni - dalsze 15 cm grubości	m ²		
d.2	0801-04	105	m ²	105.000	
	analogia			RAZEM	105.000
6	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0813-03	83	m	83.000	
				RAZEM	83.000
3		Roboty ziemne.			
7	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
d.3	0102-01	29	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
8	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za dalsze 15 cm głębokości koryta	m ²		
d.3	0102-02	29	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
9	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.3	0101-01	22+146+22+95+57+56	m ²	398.000	
				RAZEM	398.000
10	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zatok parkingowych w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.3	0101-01	52+45+38+38+44+53+41+65+54+35	m ²	465.000	
				RAZEM	465.000
11	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zatok parkingowych w gruncie kat. I-IV - za dalsze 15 cm głębokości	m ²		
d.3	0101-02	52+45+38+38+44+53+41+65+54+35	m ²	465.000	
				RAZEM	465.000
12	KNR 2-31	Wykonanie koryta pod zjazdy z kostki betonowej w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
d.3	0102-01	11+13+14+14+8	m ²	60.000	
	analogia			RAZEM	60.000
13	KNR 2-31	Wykonanie koryta pod zjazdy z kostki betonowej w gruncie kat. II-IV - za dalsze 15 cm głębokości koryta	m ²		
d.3	0102-02	11+13+14+14+8	m ²	60.000	
	analogia			RAZEM	60.000
14	KNR 2-31	Wykonanie koryta pod zjazdy o nawierzchni bitumicznej w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
d.3	0102-01	16+16+14+16+14+15+14+15+11	m ²	131.000	
	analogia			RAZEM	131.000
15	KNR 2-31	Wykonanie koryta pod zjazdy o nawierzchni bitumicznej w gruncie kat. II-IV - za dalsze 20 cm głębokości koryta	m ²		
d.3	0102-02	16+16+14+16+14+15+14+15+11	m ²	131.000	
	analogia			RAZEM	131.000
4		Podbudowy.			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-31 d.4 0106-03	Warstwa odcinająca pod nawierzchnie chodników, zjazdów i zatok postojowych zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 22+146+22+95+57+56+11+13+14+14+8+16+16+14+16+14+15+14+15+11+52+45+38+38+44+53+41+65+54+35	m ² m ²	1054.000	
				RAZEM	1054.000
17	KNR 2-31 d.4 0106-04	Warstwa odcinająca pod nawierzchnie chodników, zjazdów i zatok postojowych zagęszczana mechanicznie - za dalsze 9 cm grubość po zagęszczeniu 22+146+22+95+57+56+11+13+14+14+8+16+16+14+16+14+15+14+15+11+52+45+38+38+44+53+41+65+54+35	m ² m ²	1054.000	
				RAZEM	1054.000
18	KNR 2-31 d.4 0114-05 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach jezdni węższych niż 2.5 m 29	m ² m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
19	KNR 2-31 d.4 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach jezdni węższych niż 2.5 m 29	m ² m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
20	KNR 2-31 d.4 0114-08 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za dalsze 2 cm grubości po zagęszczeniu - roboty na poszerzeniach jezdni węższych niż 2.5 m 29	m ² m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
21	KNR 2-31 d.4 0114-05 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m (zjazdy) 11+13+14+14+8+16+16+14+16+14+15+14+15+11	m ² m ²	191.000	
				RAZEM	191.000
22	KNR 2-31 d.4 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (zatoki postojowe) 52+45+38+38+44+53+41+65+54+35	m ² m ²	465.000	
				RAZEM	465.000
5		Krawężniki i obrzeża.			
23	KNR 2-31 d.5 0401-03	Rowki pod ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II 28+32+42+122+11+21+28+15+36+27+30+76+78+6+7+7+7	m m	573.000	
				RAZEM	573.000
24	KNR 2-31 d.5 0401-01	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 8.3+1.2+13.1+0.9+2.6+5+0.7+7.1+5+10+2.2+2+26.1+4+4.6+2.7+14.6+14.7+17.4+2.8+2.9+11.1+10.8+10.2+3.1+2.5+11.2+9.4+28.5+3.8+76	m m	314.500	
				RAZEM	314.500
25	KNR 2-31 d.5 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (28+32+42+15+22+122+11+21+28+15+36+27+30+76+78+6+7+7+7)* 0.0825	m ³ m ³	50.325	
				RAZEM	50.325
26	KNR 2-31 d.5 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 122+11+21+28+15+36+27+30	m m	290.000	
				RAZEM	290.000
27	KNR 2-31 d.5 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76+78+6+7+7+7	m m	181.000	
				RAZEM	181.000
28	KNR 2-31 d.5 0403-05 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 28+32+42	m m	102.000	
				RAZEM	102.000
29	KNR 2-31 d.5 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 8.3+1.2+13.1+0.9+2.6+5+0.7+7.1+5+10+2.2+2+26.1+4+4.6+2.7+14.6+14.7+17.4+2.8+2.9+11.1+10.8+10.2+3.1+2.5+11.2+9.4+28.5+3.8+76	m m	314.500	
				RAZEM	314.500
6		Nawierzchnie.			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 0-11 d.6 0325-03 z.sz. 5.4	Zjazdy z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej 11+13+14+14+8	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
31	KNR 0-11 d.6 0327-03 z.sz. 5.4	Place i zatoki postojowe z kostki bet. gr. 80 mm na podsypce piask.-cement.gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawą cement.z pasami rozdzielczy-mi - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej 52+45+38+38+44+53+41+65+54+35	m ² m ²	 465.000	
				RAZEM	465.000
32	KNR 0-11 d.6 0321-02 z.sz. 5.4	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - zastosowa-nie zagęszczarki wibracyjnej 22+146+22+95+57+56	m ² m ²	 398.000	
				RAZEM	398.000
33	KNR AT-03 d.6 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-budowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 (zjazdy o nawierzchni bi-tumicznej). 16+16+14+16+14+15+14+15+11	m ² m ²	 131.000	
				RAZEM	131.000
34	KNR AT-03 d.6 0301-01 KNR 2-31 z.o. 2.12. 9901-04 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.3 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m (zjazdy o nawierzchni bitu-micznej) 16+16+14+16+14+15+14+15+11	m ² m ²	 131.000	
				RAZEM	131.000
35	KNR AT-03 d.6 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno na-wierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (zjazdy o nawierzchni bitumicznej) 16+16+14+16+14+15+14+15+11	m ² m ²	 131.000	
				RAZEM	131.000
36	KNR AT-03 d.6 0302-01 KNR 2-31 z.o. 2.12. 9901-04 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 3 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m (zjazdy o nawierzchni bitu-micznej) 16+16+14+16+14+15+14+15+11	m ² m ²	 131.000	
				RAZEM	131.000
37	KNR AT-03 d.6 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno na-wierzchni betonowej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (jezdnia) 1660	m ² m ²	 1660.000	
				RAZEM	1660.000
38	KNR 2-31 d.6 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym (jezdnia) 1660*0.04*2.5	t t	 166.000	
				RAZEM	166.000
39	KNR AT-03 d.6 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno na-wierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (jezdnia) 1660	m ² m ²	 1660.000	
				RAZEM	1660.000
40	KNR AT-03 d.6 0302-01 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 3 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień (jezdnia) 1660	m ² m ²	 1660.000	
				RAZEM	1660.000
7		Roboty różne.			
41	KNR 4-05I d.7 0411-03 analogia	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 1000 mm bez osadnika i bez syfonu 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 2- d.7 18 0524-03 analogia	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.1000 mm bez osadnika i bez syfonu 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 5-02 d.7 0201-03 analogia	Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III 41	m m	 41.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	41.000