

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty tynkarsko okładzinowe			
d.1	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD < sala + scena > 112.82-9.32*0.40 < kuchnia > 4.37*3.57 < korytarz > 1.71*4.43+5.02*1.88+2.25*2.35 < sanitariaty > 1.91*1.08+1.91*1.12 < magazyn > 2.78*0.83+1.9*1.57	m ² m ² m ² m ² m ²	109.09 15.60 22.30 4.20 5.29	
				RAZEM	156.48
d.1	KNR 0-14 2011-08	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 75 - 01 < sala > 0.40*9.32*3	m ² m ²	11.18	
				RAZEM	11.18
d.1	KNNR 2 1703-01	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków < korytarz > [5.02*3.63+1.88*3.63*2+5.02*3.63]-[1.65*0.9+4.0*2.05+1.25*2.05]	m ² m ²	37.85	
				RAZEM	37.85
d.1	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 < zmniejszenie okna podawczego > 1.06*1.44-1.0*1.06	m ² m ²	0.47	
				RAZEM	0.47
d.1	KNR-W 2- 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku < sala + scena > [9.32+5.83+8.84+10.84]*3.66+[2.6+4.97+2.6]*2.9 < kuchnia > [4.37+3.57]*2*2.0 < korytarz > [2.25+2.35]*2*3.63-[1.25*2.05+0.7*2.05*3] < korytarz > [1.71+4.43]*2*3.71-[1.0*2.05+1.2*2.4+1.0*2.05*2]	m ² m ² m ² m ² m ²	156.97 31.76 26.53 36.53	
				RAZEM	251.79
d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian < sala + scena > [9.32+5.83+8.84+10.84]*1.5+[2.6+4.97+2.6]*1.5 < korytarz > [(1.71+4.43)*2+[5.02+1.88]*2+[2.25+2.35]*2]*1.5-[1.0*1.5*3+1.2+1.0*1.5+1.25*1.5+0.70*1.5*3+0.7*1.5]	m ² m ² m ²	67.50 39.65	
				RAZEM	107.15
d.1	ZKNR C-1 0113-01	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego - lamperia Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa. < sala + scena > [9.32+5.83+8.84+10.84]*1.5+[2.6+4.97+2.6]*1.5 < korytarz > [(1.71+4.43)*2+[5.02+1.88]*2+[2.25+2.35]*2]*1.5-[1.0*1.5*3+1.2+1.0*1.5+1.25*1.5+0.70*1.5*3+0.7*1.5] < magazyn > [2.76+2.39+1.9+1.57+0.86+0.83]*1.5	m ² m ² m ² m ²	67.50 39.65 15.47	
				RAZEM	122.62
d.1	ZKNR C-1 0113-03	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm)-lamperia < sala + scena > [9.32+5.83+8.84+10.84]*1.5+[2.6+4.97+2.6]*1.5 < korytarz > [(1.71+4.43)*2+[5.02+1.88]*2+[2.25+2.35]*2]*1.5-[1.0*1.5*3+1.2+1.0*1.5+1.25*1.5+0.70*1.5*3+0.7*1.5] < magazyn > [2.76+2.39+1.9+1.57+0.86+0.83]*1.5	m ² m ² m ² m ²	67.50 39.65 15.47	
				RAZEM	122.62
2		Podłoża i posadzki			
d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe gr. 10 cm na podłożu gruntowym < sala > 9.16*10.90*0.1	m ³ m ³	9.98	
				RAZEM	9.98
d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwdźwiękowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe < sala > 9.16*10.90	m ² m ²	99.84	
				RAZEM	99.84
d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm < sala > 9.16*10.90	m ² m ²	99.84	
				RAZEM	99.84
d.2	KNR 2-22 1003-01	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro zbrojone siatką stalową ze stali śr. 3,2 mm i o oczkach 15x15cm < sala > 9.16*10.90	m ² m ²	99.84	
				RAZEM	99.84
d.2	KNR 2-22 1003-03	Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm < sala > 9.16*10.90	m ² m ²	99.84	
				RAZEM	99.84
d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² < sala > 9.16*10.90	m ² m ²	99.84	
				RAZEM	99.84

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 0-21 d.2 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB gr. 22 mm < scena > 2.61*4.97	m ² m ²	12.97	
				RAZEM	12.97
16	KNR 0-21 d.2 4004-06	Poszycie ścian z płyt OSB gr. 22 mm < scena > 4.97*0.76	m ² m ²	3.78	
				RAZEM	3.78
17	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome < sala > 9.16*10.90	m ² m ²	99.84	
				RAZEM	99.84
18	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe < sala + scena > 9.16*10.90+4.97*2.61 < scena - ściana boczna > 4.97*0.76	m ² m ² m ²	112.82 3.78	
				RAZEM	116.60
19	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych < sala + scena > 9.16*10.90+4.97*2.61 < scena - ściana boczna > 4.97*0.76	m ² m ² m ²	112.82 3.78	
				RAZEM	116.60
3		Roboty malarskie			
20	KNR-W 2- d.3 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem < sala + scena > [9.32+5.83+8.84+10.84]*3.66+[2.6+4.97+2.6]*2.9]-67.50	m ² m ²	89.47	
				RAZEM	89.47
21	KNR-W 2- d.3 02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowo kartonowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem < sala + scena > 112.82 < sala > 0.40*9.32*2 < kuchnia > 4.37*3.57 < korytarz > 1.71*4.43+5.02*1.88+2.25*2.35 < korytarz > [5.02*3.63+1.88*3.63*2+5.02*3.63]-[1.65*0.9+4.0*2.05+1.25*2.05]	m ² m ² m ² m ² m ²	112.82 7.46 15.60 22.30 37.85	
				RAZEM	196.03
4		Stołarka okienna i drzwiowa			
22	KNR 0-19 d.4 1023-04	Montaż okna podawczego z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m ² 1.0*1.06	m ² m ²	1.06	
				RAZEM	1.06
23	KNR 0-19 d.4 1023-12	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia 1.3*2.4	m ² m ²	3.12	
				RAZEM	3.12
24	KNR 0-19 d.4 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m ² 1.5*0.9	m ² m ²	1.35	
				RAZEM	1.35
25	KNR 0-19 d.4 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ² 1.4*1.4	m ² m ²	1.96	
				RAZEM	1.96
26	KNR-W 2- d.4 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*2.05*3+1.0*2.05*3	m ² m ²	11.07	
				RAZEM	11.07
27	KNR-W 2- d.4 02 1022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.25*2.05	m ² m ²	2.56	
				RAZEM	2.56
28	KNR-W 2- d.4 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 7	szt. szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
5		Roboty elektryczne			
29	KNR 5-08 d.5 0514-09	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 15	szt. szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
30	KNR 5-08 d.5 0514-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z modułem awaryjnym 2 h 7	szt. szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
31	KNR 5-08 d.5 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych kompletnych - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
32	KNR 5-08 d.5 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
33	KNR 5-08 d.5 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
34	KNR 5-08 d.5 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		40	szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
35	KNR-W 5- d.5 08 0210-01	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
		100.0	m	100.00	
				RAZEM	100.00
36	KNR-W 5- d.5 08 0210-01	Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
		80.0	m	80.00	
				RAZEM	80.00
37	KNR-W 5- d.5 08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
38	KNR-W 5- d.5 08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następnny pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
39	KNR-W 5- d.5 08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00