

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbirkowe					
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - panele	m ²		
d.1	10504-06	10.50*8.90	m ²	93.4500	
				RAZEM	93.4500
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
d.1	10504-07	1.30*2.13+1.75*4.0	m ²	9.7690	
				RAZEM	9.7690
3	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 5 cm	m ³		
d.1	10301-01	(93.45+9.75)*0.05	m ³	5.1600	
				RAZEM	5.1600
4	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm	m ³		
d.1	10301-03	(93.45+9.75)*0.15	m ³	15.4800	
				RAZEM	15.4800
5	KNR-W 4-	Rozebranie warstwy izolacyjnej ze styropianu grub. do 10 cm	m ²		
d.1	101 0609-01	93.45+9.753	m ²	103.2030	
	pz			RAZEM	103.2030
2 Posadzki					
6	NNRNKB	(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta"	m ²		
d.2	202 1125-01	w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ²	m ²	103.2000	
		93.45+9.75		RAZEM	103.2000
7	NNRNKB	(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomiesz-	m ²		
d.2	202 1125-02	czeniach o pow.ponad 8 m ² - dod.lub potrącenie za zmianę grub.o 1 cm	m ²	206.4000	
		103.20*2		RAZEM	206.4000
8	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -	m ²		
d.2	202 0606-01	poziome podposadzkowe	m ²	103.2000	
		103.20		RAZEM	103.2000
9	KNR-W 2-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-	m ²		
d.2	202 0608-03	chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa PS 100(w kropki) gr 15 cm	m ²	103.2000	
		103.20		RAZEM	103.2000
10	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.2	202 1133-01	wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5 cm	m ²	103.2000	
		103.20		RAZEM	103.2000
11	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych cm luzem na za-	m ²		
d.2	202 1119-10	prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² kolorystykę i wymia-	m ²	9.7500	
		ry płytek uzgodnić z inwestorem		RAZEM	9.7500
		9.75			
12	NNRNKB	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej	m		
d.2	202 1123-03	w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ²	m	9.7000	
		2*(4+1.30)-0.90		RAZEM	9.7000
13	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-	m ²		
d.2	202 1123-02	we-kolorystyk uzgodnić z inwestorem wykładzina o najwyższej klasie ścieral-	m ²	105.5600	
		ności		RAZEM	105.5600
		105.56			
14	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.2	202 1123-04	wych łącznie z cokolikiem	m ²	105.5600	
		10.70*9.10+1.95*4.20		RAZEM	105.5600
3 malowanie					
15	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.3	01 1204-01	sufitów	m ²	9.7500	
		103.20-10.50*8.90		RAZEM	9.7500
16	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.3	01 1204-02	ścian	m ²	117.2598	
		2*(10.50+8.90+1.30*2.13+1.75*4)*2.10		RAZEM	117.2598
17	KNR-W 2-	Wyprawy tynkarskie z masy mozaikowej gr. 1.5-3 mm wykonywane mecha-	m ²		
d.3	02 0846-01	nicznie na ścianach	m ²	62.3900	
		2*(10.50+8.90+1.75*4.00)*1.30 -3.00		RAZEM	62.3900
4 Roboty okładzinowe-płytki na ścianach					