

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty drogowe.			
1.1		Podbudowy.			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie	m ²		
d.1.	0101-01	kat. I-IV głębokości 20 cm			
1		73-22	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości miejsc postojowych	m ²		
d.1.	0101-01	w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm			
1		88	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości miejsc postojowych	m ²		
d.1.	0101-02	w gruncie kat. I-IV - za dalsze 15 cm głębokości			
1		88	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie	m ²		
d.1.	0101-01	kat. I-IV głębokości 20 cm			
1		17+19.5+20+5.5+16.5+8+13.5+5.5+5.5+12+2+3+5-81	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie	m ²		
d.1.	0101-02	kat. I-IV - za dalsze 15 cm głębokości			
1		17+19.5+20+5.5+16.5+8+13.5+5.5+5.5+12+2+3+5-81	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
6	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej	m ²		
d.1.	0104-05	szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm			
1		73-22+88	m ²	139.000	
				RAZEM	139.000
7	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej	m ²		
d.1.	0104-06	szer.drogi - za dalsze 5 cm grubość warstwy po zag.			
1		73-22+88	m ²	139.000	
				RAZEM	139.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (miejsc postojowe i wjazd do szkoły)-	m ²		
d.1.	0114-07	warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm			
1		88+17	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna(miejsc postojowe i	m ²		
d.1.	0114-08	wjazd do szkoły) - za dalsze 7 cm grubości po zagęszczeniu			
1		88+17	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
1.2		Krawężniki.			
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w	m		
d.1.	0401-03	gruncie kat.I-II			
2		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.	0402-04				
2		50*0.0825	m ³	4.125	
				RAZEM	4.125
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	53.000
15	KNR 0-11 d.1. 0327-04 3 z.sz. 5.4	Miejsca postojowe z kostki bet. gr. 80 mm typu 70/8 na podsypce piask.-cement.gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawą cement.z pasami rozdzielczymi - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej	m ²		
		88	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
16	KNR 0-11 d.1. 0325-04 3 z.sz. 5.4	Wjazdy do bram z kostki betonowej grubości 80 mm typu 70/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej (wjazd do szkoły)	m ²		
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
17	KNR AT-03 d.1. 0301-01 3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień (jezdnia i zjazdy)	m ²		
		104-64	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
18	KNR 2-31 d.1. 1002-01 3	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² (jezdnia i zjazdy)	m ²		
		104-64	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
1.4		Roboty różne.			
19	KNR 2-31 d.1. 1104-06 4	Remont częściowy nawierzchni z klinkieru drogowego na płask na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
2		Roboty telekomunikacyjne.			
20	KNR 5-01 d.2 0614-01	Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym gr.kat.I-II - pierwszy	m		
		154	m	154.000	
				RAZEM	154.000
21	KNR 5-01 d.2 1009-01 analogia	Montaż złączy przelotowych uszczeln. rurami termokurcz.w kanalizacji na kablach o powłokach termoplast.o 10 parach	złącz.		
		2	złącz.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	kalk. własna d.2	Zakup kabla do wykonania wstawki.	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 5-02 d.2 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III (rura A83PS).	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
24	KNR 5-01 d.2 1310-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000