

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
		2*24.00*7.60	m ²	364.800	
				RAZEM	364.800
2	KNR-W 4-01 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm	m ²		
		24*8.50	m ²	204.000	
				RAZEM	204.000
3	KNR-W 4-01 0609-02	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem - za każdy nast. 1 cm grubości+5	m ²		
		24*8.50*5	m ²	1020.000	
				RAZEM	1020.000
4	KNR-W 4-01 0441-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach 24 cm	m ²		
		364.80	m ²	364.800	
				RAZEM	364.800
5	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
6	NNRNKB 202 0535-01	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m ²		
		364.80	m ²	364.800	
				RAZEM	364.800
7	KNR 0-21 4007-03	Słopa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
		204	m ²	204.000	
				RAZEM	204.000
8	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²		
		364.80	m ²	364.800	
				RAZEM	364.800
9	KNR AT-09 0101-06	Łacenie - rozstaw łat 40 cm	m ²		
		364.80	m ²	364.800	
				RAZEM	364.800
10	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		2*204	m ²	408.000	
				RAZEM	408.000
11	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 10cm	m ²		
		204	m ²	204.000	
				RAZEM	204.000
12	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast. warstwa 5cm	m ²		
		204	m ²	204.000	
				RAZEM	204.000
13	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m		
		4*2.50	m	10.000	
				RAZEM	10.000
14	NNRNKB 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
		2*24	m	48.000	
				RAZEM	48.000
15	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		2*24+2*7.60	m ²	63.200	
				RAZEM	63.200
16	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		3*2*(1.03 +0.60)*0.60	m ²	5.868	
				RAZEM	5.868
17	NNRNKB 202 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	NNRNKB 202 0546-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
		3*0.68*1.03*1	m ³	2.101	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.101
20	KNR-W 2-02 0220-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr. 7 cm	m ²		
		3*0.80*1.10	m ²	2.640	
				RAZEM	2.640