

Studnia	H1	H2	H3	H4	H2-H3
D1	94,64	94,34	93,13	92,93	1,21
D2	95,15	94,85	93,89	93,69	0,96
D3	95,73	95,43	94,53	94,33	0,90
D4	95,88	95,58	94,64	94,44	0,94
D5	96,55	96,25	94,92	94,72	1,33
D6	96,35	96,05	95,07	94,87	0,98

- 1.Właz żeliwny kolnierzowy Ø600
z zamkiem zatrzaskowym typu ciężkiego.
- 2.Pokrywa studni 1440 z otworem 600 prefabrykowana.
- 3.Kręgi żelbetowe 1200.
- 4.Stopnie żłazowe żeliwne.
- 5.Kineta z betonu B-20.
- 6.Płyta denna z betonu B-20 gr.20cm.
- 7.Proj.kanał deszczowy z rur PVC.
- 8.Projektowana nawierzchnia chodnika.
- 9.Podsypka pod studnię.

Biuro Inwestycyjne UNIBID.KO		ul.Sportowa 35 11-0150lsztynek NIP 956-220-65-91	
Lokalizacja: działki nr 127, 64, 46, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 48, 272, 270 obr.Podzamek Goluński gm.Golub-Dobrzyń			
Nazwa obiektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej - budowa chodnika (kanalizacja deszczowa).			
Rysunek: Studnia kanalizacyjna 1200			
Projektował:		Sprawdził:	
Data: maj 2011 aktualizacja styczeń 2014		Rysunek nr: S-6	
Skala: 1:25		Stadium: P.B.	