

Kosztorys Ofertowy

Obiekt	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SOKOLIGÓRA GMINA GOLUB DOBRZYŃ
Budowa	dz nr 13 obręb Podzamek Golubski i 241 obręb Sokoligóra
Inwestor	Gmina Golub Dobrzyń
Wykonawca	Wyłoniony w przetargu
Biuro kosztorysowe	AS Projektowanie i Nadzory inż. Marcin Jabłoński Sokołowo 50 87-400 Golub-Dobrzyń

Sporządził	inż. Marcin Jabłoński upr. KUP/0080/WOD/16
Sprawdził	Marian Pluta upr. GP.I. 7342/75/TO/92

Sokołowo 50, 07.07.2017

Kosztorys

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SOKOLIGÓRA GMINA GOLUB DOBRZYŃ

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
	Roboty przygotowawcze				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,998		
2	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	7		
3	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1,20m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość do 1km (7*0,85=5,95)	m3	5,95		
4	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	7		
5	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych	m3	0,7		
6	Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów rurowych	m	7		
7	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami - brukowanie kamieniem polnym	ścianka	2		
8	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1,20m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość do 1km (20*1,2*0,6=14,4) - oczyszczenie wlotu i wylotu przepustu - odmulenie dna rowu	m3	14,4		
9	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	6		
10	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych	m3	6		
11	Rury betonowe o średnicy 60 cm przepustów rurowych	m	6		
12	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm przepustów rurowych - brukowanie kamieniem polnym skarpy 20 m2	ścianka	2		
	Roboty ziemne				
13	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki (skarpy i pobocza) 998*1*2=1996	m2	1.966		
14	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1,20m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość do 1km (1996*0,15=299,4)	m3	299,4		
	Podbudowa jezdni				
15	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 10 kg/m2 o grubości po zagęszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami doczepnymi z dodatkiem stabilizatorów chemicznych 4,5*998 = 4491+30=4521	m2	4.521		
16	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za każdy dalszy 1cm	m2	4.521		
	Nawierzchnia				
17	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową C60B3ZM	m2	4.099		
18	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - AC 11 S (998*4=3992+16,2=4008,2+90,8=4098,82)	m2	4.099		
19	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	4.099		
	Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego				
20	Bariery jednostronne o masie 1m 24kg	m	36		
21	Zakończenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg	m	4		
22	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	6		
23	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	9		
	Roboty wykończeniowe				
24	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja geodezyjna	km	0,998		
25	Warstwa górna podbudowy z kruszywa (materiał powierzony od zamawiającego) o grubości po zagęszczeniu 8cm - pobocza	m2	998		