

Przedmiar

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SOKOLIGÓRA GMINA GOLUB DOBRZYŃ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,998
2	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	7
3	KNR 2-01 0203/03.3	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość do 1km ($7*0,85=5,95$)	m3	5,95
4	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	7
5	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych	m3	0,7
6	KNR 2-31 0605/06	Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów rurowych	m	7
7	KNR 2-31 0605/03	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami - brukowanie kamieniem polnym	ścianka	2
8	KNR 2-01 0203/03.3	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość do 1km ($20*1,2*0,6=14,4$) - oczyszczenie wlotu i wylotu przepustu - odmulenie dna rowu	m3	14,4
9	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	6
10	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych	m3	6
11	KNR 2-31 0605/06	Rury betonowe o średnicy 60 cm przepustów rurowych	m	6
12	KNR 2-31 0605/03	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm przepustów rurowych - brukowanie kamieniem polnym skarpy 20 m2	ścianka	2
		Roboty ziemne		
13	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki (skarpy i pobocza) $998*1*2=1996$	m2	1.966
14	KNR 2-01 0203/03.3	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość do 1km ($1996*0,15=299,4$)	m3	299,4
		Podbudowa jezdni		
15	KNR 2-31 0111/03	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 10 kg/m2 o grubości po zagęszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami doczepnymi z dodatkiem stabilizatorów chemicznych $5,0*998 = 4990+30$	m2	5.020
16	KNR 2-31 0111/04 (dopłata 15x)	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za każdy dalszy 1cm	m2	5.020
		Nawierzchnia		
17	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową C60B3ZM	m2	4.099
18	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - AC 11 S ($998*4=3992+16,2=4008,2+90,8=4098,82$)	m2	4.099
19	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	4.099
		Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego		
20	KNR 2-31 0704/01	Bariery jednostronne o masie 1m 24kg	m	36
21	KNR 2-31 0704/05	Zakończenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg	m	4
22	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	6
23	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	9
		Roboty wykończeniowe		
24	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 4 cm 0-31,5 mm	m2	998

Przedmiar

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SOKOLIGÓRA GMINA GOLUB DOBRZYŃ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja geodezyjna	km	0,998