

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

***"ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU USŁUGOWEGO NA PUNKT
PRZEDSZKOLNY W WROCKACH „***

SIERPIEŃ 2012 ROK

I. WSTĘP.

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla :

ZADANIE : Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na punkt przedszkolny w Wrockach

LOKALIZACJA: dz. nr. 455/3, Wrocki , gmina Golub-Dobrzyń

BRANŻA: budowlana

1.2 Zakres stosowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczeniu robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne ,wspólne dla robót objętych specyfikacją techniczną następującego zakresu robót

I DOBUDOWA

1. Roboty ziemne.

- usunięcie ziemi urodzajnej gr. 20 cm – 24,24 m²
- wykopy wykonane ręcznie – 10,47 m³
- wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów – 3,28 m³
- zasypanie wykopów – 7,58 m³
- roboty ziemne z wywozem samochodem samowyładowczym na odl. do 1 km- 6,17 m³

2. Fundamenty i ściany fundamentowe ..

- podłoże gr. 10 cm pod stopy i ławy fundamentowe w deskowaniu – 6,12 m²
- ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe – 1,44 m³
- przygotowanie i montaż zbrojenia , stal gładka -0,01 t
- przygotowanie i montaż zbrojenia, stal żebrzana – 0,05 t
- izolacje poziome 2 x papa na lepiku na gorąco ław fundamentowych – 4,69 m²
- fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej – 3,09 m³
- izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna 4x roztwór asfaltowy – 25,78 m²
- ocieplenie ścian piwnic płytami styropianowymi gr. 8 cm – 12,89 m²
- izolacja pionowa z folii kubelkowej – 8,79 m²
- dwuwarstwowa izolacja pionowa murów nieotynkowanych lepikiem – 4,10 m²

3. Ściany parteru .

- izolacja przeciwwilgociowa z 2x papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych - 3,75 m²
- wykucie strzępi w płaszczyznach ściany o gr. 1 c na zaprawie cementowo-wapiennej – 4,86 m
- ściany budynku gr24 cm z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie klejowej -21,0 m²
- ułożenie nadproży prefabrykowanych – 7,8 m
- wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych – 0,70 m³
- przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej -0,01 t
- przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej - 0,05 t
- ścianki działowe gr.12 cm z płytek z betonu komórkowego na zapr. klejowej – 4,89 m²
- kanały z pustaków ceramicznych wentylacyjne – 7,6 m
- kanały z pustaków betonowych spalinowe i wentylacyjne – 3,8 m
- nakrywy kominów betonowe – 0,38 m²

4. Stropodach .

- montaż murłaty – 0,21 m³
- montaż krokwi dł. do 4,5 m - - 0,40 m³
- deskowanie połaci dachowej -20,26 m²
- montaż deski czołowej – 5,36 m
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. do 25 cm – 4,49 m²
- krycie dachu papą termozgrzewalną – 20,26 m²
- obróbki dachowe z papy termozgrzewalnej – styk starego z nowym dachem – 4,71 m
- obróbki dachowe kominów przy pomocy papy termozgrzewalnej – 1,43 m
- montaż rynny dachowej z PCV śr. 12 cm – 5,36 mb
- montaż rury spustowej śr. 10 cm – 2,8 mb.
- izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 25 cm nad sufitem podwieszanym – 15,14
- izolacja przeciwwilgociowa z folii paraizolacyjnej – 13,68 m²
- okładziny gipsowo kartonowe ogniodopusne pojedyncze na stropach na rusztach metalowych ,
Roztaw profili nośnych co 40 cm – 13,68 m²

5. Stolarka okienna i drzwiowa .

- montaż okien uchylnych jednodzielných o pow. do 0,6 m² – 0,87 m²
- montaż drzwi zewnętrznych płycinowych – 1,85 m²
- montaż drzwi przeciwpożarowych EI 30 – 1,85 m²
- obsadzenie podokienników z aglomeratu – 2 szt

6. Tynki .

- tynk kt. III na ścianach – 45,91 m²
- tynk cementowo-wapienny kat.III wykonany na kominach ponad dachem – 1,04 m²

7. Posadzki .

- podkłady z ubitych materiałów sypkich gr. 20 cm na podłożu gruntowym – 2,74 m³
- podkłady betonowe gr. 10 cm – 1,37m³

- izolacja przeciwwilgociowa z 2x papy zgrzewalnej – 13,68 m²
- izolacja cieplna ze styropianu gr. 10 cm – 13,68 m²
- izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej szerokiej – 13,68
- wykonanie podkładu pod posadzki gr. 15 cm z betonu zbrojonego siatką stalową o oczkach 10x10 cm dyletowana obwodowo styropianem gr. 2 cm - 13,68 m²
- posadzka jednobarwna z płytek 30x30 cm na zaprawie klejowej – 13,68 m²
- cokoliki z płytek o wymiarach 12x 25 cm - 18,28 m

8. Roboty malarskie .

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich – 45,91 m²
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi płyt gipsowo kartonowych – 13,68

9. Elewacja.

- zamocowanie listwy cokołowej – 11,2 m
- przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm do ścian – 28,22 m
- przymocowanie płyt styropianowych kołkami plastikowymi – 112,88 szt.
- ochrona narożników wypukłych kątownikiem stalowym – 13,82 mb.
- przyklejenie siatki do ściany – 28,22 m²
- nałożenie warstwy podkładowej tynkarskiej – 28,22 m²
- wyprawa tynkarska cienkowarstwowa z tynku akrylowego dekoracyjnego o strukturze baranek lub kornik – 28,22 m²
- tynk kamyczkowy na cokole – 4,27 m²
- szalowanie okapu – 2,14 m²
- dwukrotne malowanie deskowania okapu – 2,14 m²
- obróbki z blachy powlekanej, parapety zew. – 0,30 m²
- podesty betonowe gr. 15 cm – 2,7 m²

II BUDYNEK ISTNIEJĄCY

1. Roboty rozbiórkowe .

- rozebranie ścian na zaprawie cementowo wapiennej – 4,92 m³
- rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej – 46,99 m²
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych – 11 szt
- wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach gr. 1/2 c - 6,87 m²
- wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach gr. Ponad 1/2 c – 1,18 m³
- mechaniczne rozebranie betonowej posadzki o gr. Do 15 cm – 9,78 m³
- wykopy wewnątrz budynku – 24,44 m³
- usunięcie ziemi z parteru – 24,44 m³

2. Roboty murowe .

- ścianki działowe gr. 12 cm z płytek z betonu komórkowego – 29,08 m²
- uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach – 0,80 m³
- uzupełnienie lub zamurowanie ścianek gr. 1/2 c - 3,0 m²
- ułożenie nadproży prefabrykowanych - 9,0 m
- wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych – 12,0 m

- ścianki z cegieł gr. $\frac{1}{4}$ c – 5,2 m²
- nakrywy kominów betonowe - 0,34 m²

3. Tynki i okładziny ściennie .

- tynk wew. kt III na ścianach wykonywany ręcznie - 64,96 m²
- tynk cementowo wapienny na kominach ponad dachem – 0,73 m²
- licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej – 89,01 m²
- gładzie jednowarstwowe z gipsu na ścianach na podłożu z tynku – 256,91 m²
- gładzi jednowarstwowe z gipsu na stropach na podłożu z tynku – 91,52 m²
- uzupełnienie tynku na kominie ponad dachem – 2,4 m²

4. Posadzki .

- podkłady z ubitych materiałów sypkich gr. 20 cm - 18,30 m³
- podkłady betonowe gr. 10 cm – 9,15 m³
- izolacja przeciwwilgociowa z 2x papa termozgrzewalna – 91,52 m²
- izolacja cieplna ze styropianu gr. 10 cm – 91,52 m²
- izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej – 91,52 m²
- podkłady betonowe gr 15 cm zbrojone siatką pod posadzki - 91,52 m²
- gruntowanie podłoża pod posadzkę – 91,52 m²
- posadzki w wykładzin sztucznych „Tarkett” - 53,46 m²
- zgrzewanie posadzek z tworzyw sztucznych – 53,46 m²
- posadzki wielobarwne z płytek podłogowych – 45,29 m²
- cokoliki z płytek – 19,8 m

5. Stolarka drzwiowa i okienna .

- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne -15,99 m²
- okno podawcze wykończone – 0,64 m²
- montaż okien uchylnych jednodzielnych – 0,44 m²
- montaż okien rozwieralnych i uchylno rozwieralnych dwudzielnych – 2,1 m²
- wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV – 13,55 m²
- obsadzenie podokienników z aglomeratu dł. do 1 m – 2 szt
- obsadzenie podokienników z aglomeratu dł. ponad 1 m – 3,76 m²
- wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi z PCV -4,1 m²

6. Roboty malarskie .

- zeszkrobanie i zmycie starej farby – 372,48 m²
- gruntowanie podłoża – 372,48 m²
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoża gipsowych – 348,43 m²

7. Stropodach .

- izolacja przeciwwilgociowa z folii – 131,41 m²
- montaż murlat – 0,93 m³
- izolacja cieplna ze styropapy gr. 15 cm – 125,17 m²

- przymocowanie styropapy dyblami – 500,96 szt
- wstawienie łąt z papy na dyblach – 500,96 szy
- obróbki z blachy powlekanej - 13,02 m²
- rynny dachowe z PCW śr. 120 mm – 19,19 m
- rury spustowe z PCW śr. 100 mm - 6,2 m
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer, ponad 25 cm – 5,76 m²
- krycie dachów papą termozgrzewalną – 131,41 m²
- obróbki dachowe kominów papą termozgrzewalną – 6,12 m
- rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej – 4 szt
- nasady wentylacyjne blaszane – 4 szt

8 . Elewacja .

- wykopy liniowe o ścianach pionowych – odkopywanie fundamentów – 37,90 m³
- izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 4 x roztwór asfaltowy – 54,94 m²
- docieplenie ścian fundamentowych styropianem gr. 8 cm - 55,61 m²
- przyklejenie warstwy siatki – 55,61 m²
- wykonanie tynku mozaikowego na cokole – 9,27 m²
- zasypanie wykopów liniowych – 34,19 m³
- wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. 1 km – 3,71 m³
- zamocowanie listwy cokołowej – 43,38 m
- przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm – 153,32 m²
- przymocowanie styropianu dyblami – 613,28 szt
- ochrona narożników wypukłych – 62,52 m
- przyklejenie warstwy siatki – 153,32 m²
- nałożenie podkładowej masy tynkarskiej – 153,32 m²
- wykonanie tynku akrylowego dekoracyjnego – 153,32 m²
- zamontowanie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej – 2,45 m²

II. Informacje o terenie budowy:

Realizacja robót będzie miała miejsce:

- a) Roboty ogólnobudowlane na dz. nr. 455/3 Wrocki , gm. Golub-Dobrzyń
- b) Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przyrody – nie naruszać drzewostanu oraz nie dopuszczać do skażenia gleby.
- c) Pracownicy zatrudnieni przy budowie muszą być odpowiednio przeszkoleni do prowadzonych robót w zakresie BHP i posiadać aktualne zaświadczenia dopuszczające do pracy na wysokościach.
- d) Zaplecze budowy socjalno-sanitarne należy zorganizować na terenie placu budowy.

III. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność wykonania robót z Polskimi Normami i sztuką budowlaną.

Wykonawca robót do zrealizowania robót budowlanych używać będzie wyrobów budowlanych, które posiadają dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

IV. Postanowienia ogólne.

A Przepisy prawne i dokumenty kontraktu:

1. Prawa obowiązki zamawiającego i wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce :
 - kodeks cywilny
 - prawo budowlane
 - polskie normy i branżowe normy
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych
2. Podstawowym dokumentem kontraktu jest umowa podpisana przez zamawiającego i wykonawcę.
3. W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów kontraktowych obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów :
 - umowa
 - oferta wykonawcy
 - szczegółowe warunki kontraktu
 - ogólne warunki kontraktu
 - specyfikacja techniczna lub warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 - dokumentacja projektowa
 - kosztorys ofertowy
4. Dokumentację projektową dostarcza wykonawcy zamawiający.
5. Plan BIOZ opracowuje wykonawca.

B. Zlecenia wykonania robót podwykonawcom.

- a) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować roboty objęte kontraktem siłami własnymi.
- b) Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego, za wykonanie tej części robót wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego pracowników.

C. Kierownictwo robót i pracownicy wykonawcy.

- a) Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót, na czas ich wykonania
- b) Kierownik budowy jako upoważniony przedstawiciel wykonawcy, będzie otrzymywał

od inspektora nadzoru kierowane do wykonawcy polecenia.

- c) Wykonawca zatrudni na placu budowy w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem w nich wad takich pracowników technicznych i robotników , którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe , przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonanie swoich prac. d)
- Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać wykonawcy uwagi w stosunku do osób , które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy , lub , których obecność na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepożądaną.

D. Ryzyko wykonawcy.

D

- a) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie otrzymanej od zamawiającego dokumentacji (jeśli występuje) i specyfikacji technicznej związanej z kontraktem W przypadku stwierdzenia błędów wykonawca zgłasza je na piśmie zamawiającemu.
- b) Za wykonanie robót zgodnie z kontraktem i oddanie ich zamawiającemu w terminie kontraktowym odpowiada wykonawca.
- c) Jeżeli nastąpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiegokolwiek ich części lub w materiałach przeznaczonych do ich wykonania w okresie w, którym wykonawca jest odpowiedzialny za opiekę nad robotami , wykonawca powinien naprawić stratę lub szkodę na swój koszt w taki sposób , aby roboty odpowiadały pod każdym względem wymogom dokumentacji kontraktowej.
- d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań kontraktowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym.

C. Ryzyko zamawiającego.

- a) Ryzyko zamawiającego obejmuje działania sił natury o charakterze anomalii , które zostały uznane za stan klęski żywiołowej , przed którymi doświadczony wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczeń.

V. Koordynacja dokumentów

Przedmiar robót i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami Umowy i jakiegokolwiek wymaganie występujące w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące , jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.

VI. Przekazanie terenu budowy.

- a) Zamawiający , w terminie określonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

- b) Przekazanie istniejących obiektów winno być dokonane na podstawie komisyjnego przeglądu przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy .
- c) W czasie wykonywania robót wykonawca powinien utrzymać plac budowy w stanie wolnym od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym porządku, a zbędne przedmioty usunąć z placu budowy.
- d) Po zakończeniu robót wykonawca powinien uporządkować teren placu budowy i przekazać go zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustalony jest w umowie.

VII. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp.

VIII . Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy przeciwpożarowe.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy.

9.Obowiązki i zadania wykonawcy.

- a) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami dokumentów kontraktowych. Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo , siłę roboczą , materiały , sprzęt i inne przedmioty potrzebne do wykonania robót objętych Umową.
- b) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót , zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.
- c) Jeżeli całość robót zostanie wykonana , Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu gotowość obiektu do odbioru potwierdzoną przez Inspektora nadzoru.
- d) Termin przekazania robót do użytkowania zamawiającemu jest datą rozpoczęcia okres gwarancyjnego dla tych robót.

10. Procedura w sprawach spornych

Każda ze stron ma prawo wystąpić w sprawie spornej na drogę postępowania sądowego. Postępowanie sądowe jest prowadzone przez sąd wymieniony w Umowie

11. Materiały.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem

12. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

13. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

14. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi.

15. Wady.

Usuwanie wad.

Zgłoszone wady niedoróbki powinny być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę, nie później niż to wynika z Umowy.

Wady nie usunięte przez wykonawcę.

Jeżeli wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie wynikającym z dokumentów,

Inspektor nadzoru może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy), o zmianie powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej inspektor nadzoru powinien zawiadomić wykonawcę co najmniej 14 dni wcześniej.
Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia wykonawcy lub kaucji gwarancyjnej

16. Odbiór robót.

- a) Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

- b) Odbiór przewodów dymowych i wentylacyjnych.

Przy odbiorze przewodów dymowych i wentylacyjnych należy uwzględnić zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w „*Warunkach technicznych*” wykonania i odbioru robót"

- c) Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy sporządzając *Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.*

- d) Odbiór po okresie rękojmi.

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „*po okresie rękojmi*”

Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów :

- umowy o wykonaniu robót budowlanych
- protokołu odbioru końcowego obiektu
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru
- końcowego obiektu
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad .

- e) Odbiór ostateczny-pogwarancyjny

Odbiór ostateczny –pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym , po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

17. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego .

Do odbioru wykonanych robót Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty :

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, o doprowadzeniu do należytego porządku i stanu terenu budowy.
- dziennik budowy
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu
- protokoły dotyczące skuteczności instalacji odgromowej
- protokoły badań kominiarskich
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych wyrobów ,certyfikaty na znak bezpieczeństwa

18. Przepisy związane

1. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz.U, z 2010 r. Nr.243,poz.1623 z póź. zmianami) .
- 2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy , montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2002r.Nr. 108 poz.953)
- 3,Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpie – czerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. z 2003r Nr.48 poz.401)
- 4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Dz dnia 16.września 2004 r.Nr.202 poz.2072)
- 5.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr. 71 poz.649 z dnia 2.04.2004r.
- 6.Szczegółowe przepisy , Polskie Normy , aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót.

Opracował:

Józef Skarbek