

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Dział budowlany			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		148,27	m2	148,270	
				RAZEM	148,270
2 d.1.1	KNR-W 4- 01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych	m2		
		$(2,65 * 3 + 3,65 + 2,58 + 3,0) * 3,07$	m2	52,743	
				RAZEM	52,743
3 d.1.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- posadzka gr 10 cm	m3		
		$148,27 * 0,1$	m3	14,827	
				RAZEM	14,827
4 d.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		$3 * 3,07 * 0,28 + 2,3 * 1,1 * 0,38 + 1,6 * 2,1 * 0,25$	m3	4,380	
				RAZEM	4,380
5 d.1.1	KNR 13-23 0105-04	Wykucie ościeżnic	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1.1	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gnia zd.		
		6	gnia zd.	6,000	
				RAZEM	6,000
7 d.1.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		$3,5 * 2 + 2,1 * 2 + 1,5 * 3$	m	15,700	
				RAZEM	15,700
1.2		Ścianki			
8 d.1.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		$1,05 * 2,1 * 2 * 0,25$	m3	1,103	
		$3,65 * 3,07 * 0,25$	m3	2,801	
				RAZEM	3,904
9 d.1.2	KNR-W 2- 02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		$(2,65 * 4 + 3,65 + 2,65 + 3,0 + 5,2) * 3,07 - 0,9 * 2,05 * 3$	m2	71,522	
				RAZEM	71,522
10 d.1.2	KNR-W 2- 02 0132-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11 d.1.2	KNR-W 2- 02 0147-01	Nadproża prefabrykowane - sprężone	m		
		$3 * 1,5$	m	4,500	
				RAZEM	4,500
1.3		Podłogi i posadzki			
12 d.1.3	KNR-W 2- 02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3		

Kosztorys ofertowy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14,83	m3	14,830	
				RAZEM	14,830
13 d.1.3	KNNR-W 2 W0601-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa gr 5 cm	m2		
		148,27	m2	148,270	
				RAZEM	148,270
14 d.1.3	KNR-W 2- 02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		148,27	m2	148,270	
				RAZEM	148,270
15 d.1.3	KNR 2-22 1003-01	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro	m2		
		148,27	m2	148,270	
				RAZEM	148,270
16 d.1.3	KNR-W 2- 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze grubości 2 mm zatarte na gładko pod wykładzinę	m2		
		17,4 + 7,95 + 51,04 + 33,64	m2	110,030	
				RAZEM	110,030
17 d.1.3	KNR-W 2- 02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m2		
		110,03	m2	110,030	
				RAZEM	110,030
18 d.1.3	KNKRB 2 1106-02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej, zgrzewalne o najwyższej klasie ścieralności (kolorystyka w uzgodnieniu z inwestorem na etapie realizacji)	m2		
		110,03 * 1,1	m2	121,033	
				RAZEM	121,033
19 d.1.3	KNKRB 2 1106-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m		
		121,03	m	121,030	
				RAZEM	121,030
20 d.1.3	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		13,78 + 24,46	m2	38,240	
				RAZEM	38,240
1.4	Tynki i okładziny				
21 d.1.4	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych ok. 10% powierzchni starych tynków	m2		
		$((17,41 + 17,41 + 3,68 + 20,4 + 20,4 + 5,8 * 6) * 3,07 + 148,27) * 0,1$	m2	49,856	
				RAZEM	49,856
22 d.1.4	KNR-W 2- 02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		49,856 + 71,522 * 2	m2	192,900	
		3,65 * 3,07 * 2	m2	22,411	
		1,05 * 2,1 * 2 * 4	m2	17,640	
				RAZEM	232,951
23 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		498,56	m2	498,560	
				RAZEM	498,560
24 d.1.4	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
		350,29 + 232,95	m2	583,240	
				RAZEM	583,240

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		148,27	m2	148,270	
				RAZEM	148,270
26 d.1.4	NNRNKB 202 0837-04	(z.V) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m2		
		$(2,65 * 6 + (9,23 + 5,2) * 2) * 2,05 - 0,9 * 2,05 * 3$	m2	86,223	
				RAZEM	86,223
27 d.1.4	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		166,08	m2	166,080	
				RAZEM	166,080
28 d.1.4	KNR BC-02 0605-01	Tynk mozaikowy do elewacji iwnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		$5,8 * 4 * 1,6 + 41,0 * 1,6 + 5,7 * 1,6 + (17,4 + 3,65 + 3,0 + 2,65 + 14,4) * 1,6 - 8 * 0,9 * 1,6$	m2	166,080	
				RAZEM	166,080
29 d.1.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		148,27	m2	148,270	
				RAZEM	148,270
30 d.1.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		583,24	m2	583,240	
				RAZEM	583,240
31 d.1.4	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		$232,95 + 148,27 + 350,29 - 86,22 - 166,06$	m2	479,230	
				RAZEM	479,230
1.5		Stolarka drzwiowa			
32 d.1.5	KNR-W 2- 02 1024-01	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
33 d.1.5	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą	m2		
		$0,9 * 2,05 * 4$	m2	7,380	
				RAZEM	7,380
34 d.1.5	KNR-W 2- 02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewn.	m2		
		$2,35 * 1,0$	m2	2,350	
				RAZEM	2,350
35 d.1.5	KNR-W 2- 02 1220-04	Konstrukcje daszków jednospadowe	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		Podest z kostki			
36 d.1.6	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i lawy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
37 d.1.6	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		

Kosztyorys ofertowy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
38 d.1.6	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		1,5 * 2	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
39 d.1.6	KNR 2-31 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Dział sanitarny			
40 d.2	KNR 0-31 0205-02	Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm mon- towane na ścianie	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
41 d.2	KNR 0-31 0205-02	Grzejniki stalowe łazienkowe - drabinki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.2	KNR 0-31 0203-03	Punkty stałe na rurociągach z polibutylenu PB o śr. 25 mm	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
43 d.2	KNR 0-31 0202-03	Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 20 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach	m		
		75,62	m	75,620	
				RAZEM	75,620
44 d.2	KNR 0-31 0202-02	Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 15 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach	m		
		14,0	m	14,000	
				RAZEM	14,000
45 d.2	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji proste lub kąto- we z głowicami termostaticznymi śr. 15 mm	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
46 d.2	KNR 0-31 0218-03	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nie- mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		89,62	m	89,620	
				RAZEM	89,620
47 d.2	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.2	KNR-W 2- 15 0123-02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.2	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.2	KNR-W 2- 15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		32,5	m	32,500	
				RAZEM	32,500

Kosztorys ofertowy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.2	0115-02				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
52	KNR 2-15	Baterie zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.2	0115-02				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR-W 2-	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.2	15 0116-08				
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
54	KNR-W 2-	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.2	15 0230-02				
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
55	KNR-W 2-	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych	kpl.		
d.2	15 0230-02				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR-W 2-	Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej	szt.		
d.2	15 0229-04				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNR-W 2-	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.2	15 0233-03				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	KNR-W 2-	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych	kpl.		
d.2	15 0233-03				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	kalk.	Montaż pochwyty dla niepełnosprawnych	kpl		
d.2	własna				
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Dział elektryczny			
60	KNR 5-08	Przewody układane w tynku o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wtynkowe w podłożu betonowym	m		
d.3	209-1				
		425	m	425,00	
				RAZEM	425,00
61	KNR 5-08	Przewody układane w tynku o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wtynkowe w podłożu betonowym	m		
d.3	209-1				
		358,14	m	358,14	
				RAZEM	358,14
62	KNR 5-08	Przewody układane w tynku o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wtynkowe w podłożu betonowym	m		
d.3	209-1				
		62	m	62,00	
				RAZEM	62,00
63	KNR 5-04	Montaż rozdzielni w obudowie zamkniętej /szafowej/ - typ rozdzielni RSA 48, prąd znamionowy 1200 A	szt		
d.3	101-4				
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
64	KNR 5-18	Montaż opraw oświetleniowych 100 W	szt		
d.3	1504-2				
	[R=0,955]				
		24	szt	24,00	
				RAZEM	24,00

Kosztyorys ofertowy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.3	KNR 5-08 301-10	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolki osadzonej w gazobetonie, wykonanie ślepych otworów ręcznie	szt		
		45	szt	45,00	
				RAZEM	45,00
66 d.3	KNR 5-08 302-1	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 60 mm o 1 wylocie, sposób mocowania gips-cement	szt		
		45	szt	45,00	
				RAZEM	45,00
67 d.3	KNR 5-08 302-2	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2.5 mm ² , sposób mocowania gips- cement	szt		
		14	szt	14,00	
				RAZEM	14,00
68 d.3	KNR 5-08 307-3	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik p.t. w puszcze instalacyjnej świecznikowy	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
69 d.3	KNR 5-08 309-3	Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych p.t. 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach	szt		
		16	szt	16,00	
				RAZEM	16,00
70 d.3	KNR 5-08 309-7	Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych klejonych bryzgoszczelnych 2- biegunowych z uziemnieniem, obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2.5 mm ²	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
71 d.3	KNR 5-08 820-1	Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W	szt		
		24	szt	24,00	
				RAZEM	24,00
72 d.3	KNR 5-08 809-4	Osadzenie w podłożu w gotowych ślepych otworach kołków kotwiących M10 na ścianie	szt		
		24	szt	24,00	
				RAZEM	24,00
73 d.3	KNR 5-08 402-1	Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia o masie do 2.5 kg o ilości otworów mocujących do 2	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00