

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

NAZWA INWESTYCJI : Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo - Technologicznego we Wrocławach - KANAŁ TECHNOLOGICZNY
ADRES INWESTYCJI : Wrocław gmina Golub-Dobrzyń
INWESTOR : Gmina Golub - Dobrzyń
ADRES INWESTORA : 87-400 Golub - Dobrzyń Plac Tysiąclecia 25
BRANŻA : telekomunikacja

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Piotr Szeffler
DATA OPRACOWANIA : 2019.08.16

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw. 2019r

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
[V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019.08.16

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Kanał technologiczny						
1	ZN-97/TP S.A.- 040 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii III.	szt.	15		
2	ZN-97/TP S.A.- 039 0301-11	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat.III - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu	km	0,732		
3	ZN-97/TP S.A.- 039 0301-12	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat.III - rury w zwojach - każda nast.rura HDPE 40 mm w rurociągu Krotność = 3	km	0,732		
4	KNR 5-02 0208- 04 adapt.	Wykonanie przepustów o długości do 25 m pod drogami, torami i innymi przeszkodami w gruncie kat. III metodą hydraulicznego przeciskania jednej rury PEHD o śr. 125 mm	przepust.	3		
5	ZN-97/TP S.A.- 039 0203-06	Wciąganie rur kanalizacji wtórnej sprzętem mechanicznym, otwór wolny, rury w zwojach 2 x 40mm	m	61		
6	ZN-97/TP S.A.- 039 0203-19	Wciąganie rur kanalizacji wtórnej sprzętem mechanicznym, otwór częściowo zajęty, rury w zwojach 2 x 40mm	m	61		
7	ZN-97/TP S.A.- 040 0322-02	Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka	szt.	15		

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	Razem brutto						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2 062,4943		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	asfalt D-35	kg	41,1000		
2.	Rura PE-HD1,0MPa,SDR11,woda,fi 125/7,3mm	m	76,5000		
3.	pianka poliuretanowa	kg	0,4331		
4.	rura HDPE śr. 40/3,7mm	m	3 269,6000		
5.	przewieszka identyfikacyjna	szt.	4,8800		
6.	uszczelka końców rur HDPE	szt.	4,8800		
7.	taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych	m	753,9600		
8.	piasek	m ³	0,2100		
9.	mieszanka betonowa	m ³	0,7500		
10.	cement	t	0,1050		
11.	pokrywa studni OL 500x500 do studni kablowej z wietrznikami	szt.	15,0000		
12.	pokrywa studni OL 500x500 do studni kablowej bez wietrzników	szt.	15,0000		
13.	rama RLpd studni kablowych 1000x500 podwójna samodzielna	szt.	15,0000		
14.	rura wspornikowa ze śrubą rzymską	szt.	30,0000		
15.	studnia prefabrykowana, kablowa żelbetowa SKR-1	kpl.	15,0000		
16.	lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	kg	13,2000		
17.	tabliczka opisowa	szt.	15,0000		
18.	kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt.	120,0000		
19.	osadnik betonowy'	szt.	15,0000		
20.	woda	m ³	0,0600		
21.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	kg	0,1500		
22.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	60,0000		
23.	pokrywa studzienek telekom. dodatkowa z listwami	kpl.	15,0000		
24.	Złączka do osłon rurowych PEHD kabli, M40	szt	37,5384		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25 m3	m-g	25,9200		
2.	urządzenie do przebić poziomych	m-g	21,9300		
3.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	41,3250		
4.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	41,3250		
5.	samochód dostawczy do 0.9 t	m-g	35,1604		
6.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	61,3106		
7.	wciągarka mechaniczna	m-g	1,8910		
8.	samochód skrzyniowy do 3,5 t	m-g	17,2500		
9.	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	66,3000		
10.	ubijak spalinowy	m-g	52,6500		
11.	żuraw samochodowy do 4 t	m-g	30,9000		
				RAZEM	

Słownie: